

設 計 書

起工年月日		工 事 概 要	○工事概要	
工事番号	令和8年度 起工 第 号		建築工事	1 式
施設名	津屋崎中学校		電気設備工事	1 式
施工位置	福津市 津屋崎 1 丁目 地内		機械設備工事	1 式
工事名	津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事（2期工事）			
本工事費	円			
工事価格	円			
消費税相当額	円			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)						
A	建築工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	機械設備工事		1.0	式			
	直接工事費 計						
D	共通仮設費		1.0	式			
E	共通仮設費	積上げ分	1.0	式			
F	現場管理費		1.0	式			
G	一般管理費等		1.0	式			
H	発生材処分費		1.0	式			
I	有価物(スクラップ)		1.0	式			
	工事価格						
J	消費税相当額	10%	1.0	式			
	総合計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A1	トイレB						
1	直接仮設		1.0	式			
2	内装改修		1.0	式			
3	建具改修		1.0	式			
4	塗装改修		1.0	式			
5	躯体改修		1.0	式			
6	発生材処理		1.0	式			
	合計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修 複合	39.4	m2			
	養生	内部改修 複合	39.4	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修 複合	39.4	m2			
	内部足場	脚立足場	39.4	m2			
	床養生	合板t=12	7.3	m2			
	仮設間仕切り下地	軽量鉄骨下地	30.2	m2			
	仮設間仕切り仕上	強化石膏ボードt=12.5 片面	30.2	m2			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内装改修						
	(撤去)						
	床 塗膜防水撤去		2.2	m2			
	床 塩ビシート撤去	t=2.5	6.9	m2			
	床 長尺塩ビシート撤去	t=2.5	8.1	m2			
	ビニル巾木撤去	H=100	13.7	m			
	壁 有孔石膏ボード撤去	t=9.5	19.9	m2			
	ライニング 壁 コンクリートブロック撤去	t=100	7.6	m2			
	天井 有孔石膏ボード撤去	t=9.5	4.4	m2			
	天井 ケイカル板撤去	t=5	28.2	m2			
	軽量鉄骨天井下地撤去		33.3	m2			
	壁見切縁撤去	スチール	9.6	m			
	カーテンボックス撤去	ケイカル板 t=6 400×500	4.1	m			
	天井点検口撤去	450角	2.0	か所			
	トイレブース撤去		34.5	m2			
	アコーディオンカーテン撤去	W850×H1900	1.0	か所			
	鏡撤去	1500×1050	1.0	か所			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鏡撤去	1800×1050	1.0	か所			
	和便器撤去		5.0	か所			
	多目的トイレ 木製置床仮撤去	H=60 1500×900	1.0	か所			
	カッター入れ	モルタル・タイル面	19.5	m			
	(改修-床)						
	床 防汚性床シート	t=2	37.4	m ²			
	床 下地調整	貼物下	14.9	m ²			
	床 コンクリート直均し	貼物下	22.5	m ²			
	床 コンクリート直均し	汚垂石下	2.0	m ²			
	汚垂石	W3290×D600 t=6	1.0	か所			
	取合シーリング	汚垂石	7.8	m			
	(改修-幅木・壁)						
	防汚性床シート立上	H=100	38.6	m			
	シート立上げ端部見切縁	アルミジョイナー	38.6	m			
	幅木 R面面木入れ		38.6	m			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	ビニル巾木	H=100	7.5	m			
	壁 木製胴縁組	RC面 縦25×45@300 横25×45@910	29.4	m2			
	壁 有孔石膏ボード	t=9.5 塗装下	17.1	m2			
	壁 有孔石膏ボード	t=9.5 GL工法 塗装下	2.8	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t=9.5 素地	6.5	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t=9.5 化粧板下	24.3	m2			
	壁 耐水合板	t=12 化粧板下 シーラー処理共	10.6	m2			
	壁 不燃化粧板	セーラー t=3 ボード面 目地シーリング共	24.3	m2			
	壁 不燃化粧板	セーラー t=3 合板面 目地シーリング共	10.6	m2			
	壁 不燃化粧板	セーラー t=3 既存タイル面 目地シーリング共	42.3	m2			
	壁 不燃化粧板	セーラー t=3 既存吹付タイル面 目地シーリング共	16.8	m2			
	壁出隅コーナー	アルミコーナー	24.5	m			
	壁 不陸調整	C-1 既存タイル面	42.3	m2			
	壁 不陸調整	C-1 既存吹付タイル面	16.8	m2			
	軽量鉄骨壁下地	W=65 @300	1.4	m2			
	軽量鉄骨壁下地	W=65 @300 ライニング	6.4	m2			
	軽量鉄骨壁下地	W=90 @300 ライニング	4.1	m2			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65 W200×H200 四方	4.0	か所			
	(改修-天井)						
	天井 有孔石膏ボード	t=9.5 塗装下	1.4	m2			
	天井 化粧石膏ボード	準不燃 t=9.5 910×910 シフトーン	31.1	m2			
	軽量鉄骨天井下地	W=19 直張用 H<1500	4.5	m2			
	軽量鉄骨天井下地	W=19 直張用 1500<H	28.7	m2			
	天井廻り縁	塩ビ製	52.5	m			
	軽量鉄骨天井下地開口補強	W=19 450×450	2.0	か所			
	(改修-その他)						
	ライニング面台	150×20 メラミンポストフォーム	5.1	m			
	ライニング面台	275×20 メラミンポストフォーム	1.8	m			
	ライニング面台	100～430×20 メラミンポストフォーム L型	0.8	m			
	ライニング面台	100～550×20 メラミンポストフォーム L型	0.8	m			
	耐水合板	t=12 W=150 面台下 桧木45×60共	5.1	m			
	耐水合板	t=12 W=275 面台下 桧木45×60共	1.8	m			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	耐水合板	t=12 W=100~430 面台下 栈木45×60共	0.8	m			
	耐水合板	t=12 W=100~550 面台下 栈木45×60共	0.8	m			
	取合シーリング	面台	21.8	m			
	壁見切縁	スチール	9.6	m			
	木製額縁	25×50 サッシ	8.9	m			
	カーテンボックス	ケイカル板 t=8 500×400	4.1	m			
	天井点検口	アルミ 450×450	2.0	か所			
	壁点検口	アルミ 200角	4.0	か所			
	男子トイレ トイレブース	W5395×H2450 片引き戸付	1.0	か所			
	女子トイレ トイレブース	W4550×H2450 片引き戸付	1.0	か所			
	女子トイレ トイレブース	W5750×H2450	1.0	か所			
	掃除具入 掃除具掛け栈木	L=400	4.0	か所			
	掃除具入 フック金物	掃除具掛け栈木用	12.0	か所			
	掃除具入 棚	W750×D100~430 L型	1.0	か所			
	掃除具入 棚	W750×D100~550 L型	1.0	か所			
	掃除具入 雑巾掛け	L=500	4.0	か所			
	補強木	t=25以上 小便器手摺用	1.4	m			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	補強木	25×120 洋便器手摺用	2.4	m			
	ビ°外サイン	アクリル t=5 200×200 突出型	2.0	か所			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	建具改修						
	(改修)						
	<その他>						
	多目的トイレ 既存LSD調整	片引戸	1.0	か所			
	SOP塗替	既存鋼製建具面	5.8	m2			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	塗装改修						
	(改修-内部)						
	壁 EP塗	ボード面	19.9	m2			
	天井 EP塗	ボード面	1.4	m2			
	EP塗	ケイカル板面 カーテンボックス	3.7	m2			
	壁 EP塗替	既存吹付タイル面	19.9	m2			
	SOP塗	木部面 額縁	8.9	m			
	SOP塗	木部面 掃除具掛け棧木	1.6	m			
	SOP塗	鉄部面 壁見切縁	9.6	m			
	SOP塗替	既存鉄部面 壁点検口	1.0	m2			
	SOP塗替	既存木部面 額縁	5.8	m			
	SOP塗替	既存鉄部面 開口三方枠	9.8	m			
	OSCL塗替	既存木部面 開口三方枠	9.8	m			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	躯体改修						
	(撤去)						
	スラブ コンクリート研り出し		0.3	m3			
	カッター入れ	モルタル・タイル面	15.0	m			
	(改修)						
	異形鉄筋	SD295A D10	163.0	kg			
	異形鉄筋	SD295A D13	71.4	kg			
	鉄筋加工組立		225.0	kg			
	鉄筋運搬		225.0	kg			
	鉄筋溶接	D13	180.0	か所			
	普通コンクリート	Fc18N S18	1.2	m3			
	普通コンクリート	Fc21 S18	0.4	m3			
	コンクリート打設手間		1.6	m3			
	普通型枠		2.7	m2			
	型枠運搬		2.7	m2			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	発生材処理						
	発生材積込み	コンクリート類	1.8	m3			
	発生材積込み	内装材類	1.8	m3			
	発生材運搬	コンクリート類	1.1	m3			
	発生材運搬	陶磁器・ガラスくず	0.6	m3			
	発生材運搬	木材類	1.4	m3			
	発生材運搬	ボード類	0.4	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック	0.1	m3			
	発生材運搬	金属くず	0.1	m3			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A2	トイレC						
1	直接仮設		1.0	式			
2	内装改修		1.0	式			
3	建具改修		1.0	式			
4	塗装改修		1.0	式			
5	躯体改修		1.0	式			
6	発生材処理		1.0	式			
	合計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修 複合	30.4	m2			
	養生	内部改修 複合	30.4	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修 複合	30.4	m2			
	内部足場	脚立足場	30.4	m2			
	床養生	合板t=12	3.6	m2			
	仮設間仕切り下地	軽量鉄骨下地	17.1	m2			
	仮設間仕切り仕上	強化石膏ボードt=12.5 片面	17.1	m2			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内装改修						
	(撤去)						
	床 塗膜防水撤去		18.3	m2			
	床 塩ビシート撤去		7.2	m2			
	床 長尺塩ビシート撤去	t=2.5	3.3	m2			
	ビニル巾木撤去	H=100	4.2	m			
	ライニング 壁 コンクリートブロック撤去	t=100	4.3	m2			
	天井 有孔石膏ボード撤去	t=9.5	3.3	m2			
	天井 ケイカル板撤去	t=6	26.1	m2			
	軽量鉄骨天井下地撤去		29.4	m2			
	床下点検口撤去	600角	2.0	か所			
	トイレブース撤去		19.8	m2			
	鏡撤去	1650×1050	1.0	か所			
	鏡撤去	1750×1050	1.0	か所			
	木製棚撤去	W770×D250	1.0	か所			
	照明ボックス撤去	L=1700	1.0	か所			
	照明ボックス撤去	L=1800	1.0	か所			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	和便器撤去		3.0	か所			
	カッター入れ	モルタル・タイル面	11.8	m			
	(改修-床)						
	床 防汚性床シート	t=2	28.7	m ²			
	床 下地調整	貼物下	12.1	m ²			
	床 コンクリート直均し	貼物下	16.7	m ²			
	床 コンクリート直均し	汚垂石下	1.6	m ²			
	汚垂石	W2680×D600 t=6	1.0	か所			
	取合シーリング	汚垂石	6.6	m			
	(改修-幅木・壁)						
	防汚性床シート立上	H=100	34.4	m			
	シート立上げ端部見切縁	アルミジョイナー	34.4	m			
	幅木 R面面木入れ		34.4	m			
	ビニル巾木	H=100	5.0	m			
	壁 45二丁掛タイル		0.2	m ²			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 モルタル	タイル下	0.2	m2			
	壁 木製胴縁組	RC面 縦25×45@300 横25×45@910	29.6	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t=9.5 素地	6.5	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t=9.5 化粧板下	24.9	m2			
	壁 耐水合板	t=12 化粧板下 シーラー処理共	7.4	m2			
	壁 不燃化粧板	セーラー t=3 ボード面 目地シーリング共	24.9	m2			
	壁 不燃化粧板	セーラー t=3 既存ボード面 目地シーリング共	4.0	m2			
	壁 不燃化粧板	セーラー t=3 合板面 目地シーリング共	7.4	m2			
	壁 不燃化粧板	セーラー t=3 既存タイル面 目地シーリング共	51.6	m2			
	壁 不燃化粧板	セーラー t=3 既存吹付タイル面 目地シーリング共	7.1	m2			
	壁出隅コーナー	アルミコーナー	9.8	m			
	壁 不陸調整	C-1 既存ボード面	4.0	m2			
	壁 不陸調整	C-1 既存タイル面	51.6	m2			
	壁 不陸調整	C-1 既存吹付タイル面	7.1	m2			
	壁 水洗い	既存タイル面	1.9	m2			
	壁 水洗い	既存吹付タイル面	5.9	m2			
	軽量鉄骨壁下地	W=65 @300	1.7	m2			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽量鉄骨壁下地	W=65 @300 ライニング	4.0	m2			
	軽量鉄骨壁下地	W=90 @300 ライニング	3.4	m2			
	(改修-天井)						
	天井 化粧石膏ボード	準不燃 t=9.5 910×910 シフトーン	30.2	m2			
	軽量鉄骨天井下地	W=19 直張用 H<1500	3.1	m2			
	軽量鉄骨天井下地	W=19 直張用 1500<H	27.1	m2			
	天井廻り縁	塩ビ製	46.0	m			
	軽量鉄骨天井下地開口補強	W=19 450×450	2.0	か所			
	(改修-その他)						
	沓摺	ステンレス W=40	0.9	m			
	ライニング面台	150×20 メラミンポストフォーム	2.3	m			
	ライニング面台	220×20 メラミンポストフォーム	4.3	m			
	耐水合板	t=12 W=150 面台下 桟木45×60共	2.3	m			
	耐水合板	t=12 W=220 面台下 桟木45×60共	4.3	m			
	取合シーリング	面台	14.7	m			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床下点検口	600角	2.0	か所			
	天井点検口	アルミ 450×450	2.0	か所			
	男子トイレ 隔て板	W1020×H2450	1.0	か所			
	男子トイレ トイレブース	W4300×H2450	1.0	か所			
	女子トイレ トイレブース	W6500×H2450	1.0	か所			
	掃除具入 掃除具掛け棧木	L=400	2.0	か所			
	掃除具入 フック金物	掃除具掛け棧木用	6.0	か所			
	掃除具入 棚	W770×D250	1.0	か所			
	掃除具入 雑巾掛け	L=500	2.0	か所			
	補強木	t=25以上 小便器手摺用	1.4	m			
	補強木	25×120 洋便器手摺用	2.4	m			
	ピコサイン	アクリル t=5 200×200 突出型	1.0	か所			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	建具改修						
	(改修)						
	<その他>						
	SOP塗替	既存鋼製建具面	12.5	m2			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	塗装改修						
	(改修-内部)						
	SOP塗	木部面 掃除具掛け棧木	0.8	m			
	SOP塗替	既存鉄部面 壁点検口	1.0	m ²			
	SOP塗替	既存木部面 額縁	17.5	m			
	SOP塗替	既存鉄部面 開口三方枠	5.8	m			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	躯体改修						
	(撤去)						
	スラブ コンクリート研り出し		0.2	m3			
	カッター入れ	モルタル・タイル面	9.0	m			
	(改修)						
	異形鉄筋	SD295A D10	118.0	kg			
	異形鉄筋	SD295A D13	42.8	kg			
	鉄筋加工組立		154.0	kg			
	鉄筋運搬		154.0	kg			
	鉄筋溶接	D13	108.0	か所			
	補強アングル	L-65×65×6 600×600	2.0	か所			
	普通コンクリート	Fc18N S18	0.9	m3			
	普通コンクリート	Fc21 S18	0.2	m3			
	コンクリート打設手間		1.2	m3			
	普通型枠		1.6	m2			
	型枠運搬		1.6	m2			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	発生材処理						
	発生材積込み	コンクリート類	1.6	m3			
	発生材積込み	内装材類	1.1	m3			
	発生材運搬	コンクリート類	0.6	m3			
	発生材運搬	陶磁器・ガラスくず	0.9	m3			
	発生材運搬	木材類	0.8	m3			
	発生材運搬	ボード類	0.2	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック	0.1	m3			
	発生材運搬	金属くず	0.1	m3			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A3	トイレD						
1	直接仮設		1.0	式			
2	内装改修		1.0	式			
3	建具改修		1.0	式			
4	塗装改修		1.0	式			
5	躯体改修		1.0	式			
6	環境配慮改修		1.0	式			
7	発生材処理		1.0	式			
	合計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修 個別	1.7	m2			
	墨出し	内部改修 複合	30.7	m2			
	養生	内部改修 個別	10.7	m2			
	養生	内部改修 複合	30.7	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修 個別	10.7	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修 複合	30.7	m2			
	内部足場	脚立足場	50.1	m2			
	床養生	合板t=12	3.7	m2			
	仮設間仕切り下地	軽量鉄骨下地	17.4	m2			
	仮設間仕切り仕上	強化石膏ボードt=12.5 片面	17.4	m2			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内装改修						
	(撤去)						
	床 合成ゴム塗膜防水撤去		3.1	m2			
	床 塩ビシート撤去		7.4	m2			
	ビニル巾木撤去	H=100	9.5	m			
	ライニング 壁 コンクリートブロック撤去	t=100	5.2	m2			
	壁 コンクリートブロック撤去	t=120	2.0	m2			
	天井 石膏ボード撤去	t=9	7.2	m2			
	天井 化粧石膏ボード撤去	t=9.5	10.7	m2			
	軽量鉄骨天井下地撤去		29.2	m2			
	床見切縁撤去	ステンレス	3.3	m			
	床下点検口撤去	450角	1.0	か所			
	天井点検口撤去	450角	2.0	か所			
	トイレブース撤去		22.6	m2			
	棚撤去	W470×D400	2.0	か所			
	掃除具掛け棧木撤去	L=530 H=50	2.0	か所			
	SUS手洗撤去	W1600×D500×H800	2.0	か所			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	和便器撤去		7.0	か所			
	カッター入れ	モルタル・タイル面	20.2	m			
	(改修-床)						
	床 防汚性床シート	t=2	29.2	m ²			
	床 乾式二重床下地	H=100 パーティクルボード t=15共	22.2	m ²			
	際根太	H=100 乾式2重床下地用	35.5	m			
	床 耐水合板	t=9	22.2	m ²			
	床 下地調整	貼物下	8.4	m ²			
	床 コンクリート直均し	乾式2重床下	3.8	m ²			
	汚垂石	W2450×D600 t=6	1.0	か所			
	取合シーリング	汚垂石	6.1	m			
	(改修-幅木・壁)						
	防汚性床シート立上	H=100	36.7	m			
	シート立上げ端部見切縁	アルミジョイナー	36.7	m			
	幅木 R面面木入れ		36.7	m			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	壁 木製胴縁組	RC面 縦25×45@300 横25×45@910	15.2	m2			
	壁 石膏ボード	t=12.5 塗装下	0.5	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t=9.5 化粧板下	15.2	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5+12.5 素地	16.5	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5+12.5 化粧板下	20.0	m2			
	壁 耐水合板	t=12 化粧板下 シーラー処理共	6.6	m2			
	壁 不燃化粧板	セラー t=3 ボード面 目地シーリング共	35.2	m2			
	壁 不燃化粧板	セラー t=3 合板面 目地シーリング共	6.6	m2			
	壁 不燃化粧板	セラー t=3 既存タイル面 目地シーリング共	35.8	m2			
	壁 不燃化粧板	セラー t=3 既存コンクリート面 目地シーリング共	10.1	m2			
	壁出隅コーナー	アルミコーナー	25.0	m			
	壁 不陸調整	C-1 既存タイル面	35.8	m2			
	壁 不陸調整	C-1 既存コンクリート面	10.1	m2			
	軽量鉄骨壁下地	W=65 @300	1.4	m2			
	軽量鉄骨壁下地	W=90 @300	19.6	m2			
	軽量鉄骨壁下地	W=65 @300 ライニング	3.5	m2			
	軽量鉄骨壁下地	W=90 @300 ライニング	3.1	m2			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65 W1550×H2500 三方	1.0	か所			
	グラスウール充填	t=50 24Kg/m3	19.6	m2			
	(改修-天井)						
	天井 化粧石膏ボード	準不燃 t=9.5 910×910 シフトーン	41.8	m2			
	軽量鉄骨天井下地	W=19 直張用 H<1500	30.7	m2			
	天井廻り縁	塩ビ製	66.6	m			
	軽量鉄骨天井下地開口補強	W=19 450×450	2.0	か所			
	(改修-その他)						
	沓摺	ステンレス W=40	1.6	m			
	ライニング面台	150×20 メラミンポストフォーム	5.9	m			
	耐水合板	t=12 W=150 面台下 桟木45×60共	5.9	m			
	取合シーリング	面台	12.9	m			
	木製壁見切縁	25×50	2.5	m			
	床下点検口	450角	1.0	か所			
	天井点検口	アルミ 450×450	2.0	か所			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	開口三方枠	スチール W1550×H2500	1.0	か所			
	取合シーリング	開口枠	5.6	m			
	洗面所 アルミスクリーン	W450×H2500 ホリカボネット板 t=4	1.0	か所			
	男子トイレ 隔て板	W750×H2500	2.0	か所			
	掃除具入 トイレブース	W785×H2500	1.0	か所			
	男子トイレ トイレブース	W3300×H2500	1.0	か所			
	女子トイレ 隔て板	W750×H2500	1.0	か所			
	女子トイレ トイレブース	W6570×H2500	1.0	か所			
	掃除具入 掃除具掛け棧木	L=400	2.0	か所			
	掃除具入 フック金物	掃除具掛け棧木用	6.0	か所			
	掃除具入 棚	W785×D200	1.0	か所			
	掃除具入 雑巾掛け	L=500	2.0	か所			
	補強木	t=25以上 小便器手摺用	1.4	m			
	補強木	25×120 洋便器手摺用	2.4	m			
	ピコ外サイン	アクリル t=5 200×200 突出型	2.0	か所			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	建具改修						
	(撤去)						
	アルミ製建具撤去	W450×H1800 片開き戸 枠共 トイレブース同仕様	2.0	か所			
	アルミ製建具撤去	W900×H350 ガラリのみ	2.0	か所			
	スチール製建具撤去	W450×H1800 片開き戸 枠共	1.0	か所			
	スチール製建具枠撤去	W850×H2470 三方枠	1.0	か所			
	ガラス撤去	t=3	0.4	m ²			
	ガラス撤去	t=4	0.4	m ²			
	建具廻り研り		4.1	m			
	カッター入れ	モルタル・タイル面	8.2	m			
	(改修)						
	既存アルミサッシ改造	ストッパー設置	2.0	か所			
	ガラスフィルム		4.80	m ²			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	塗装改修						
	(改修-内部)						
	壁 EP塗	ボート面	0.5	m2			
	SOP塗	木部面 壁見切縁	2.5	m			
	SOP塗	木部面 掃除具掛け栈木	0.8	m			
	SOP塗	鉄部面 開口三方枠	6.6	m			
	SOP塗替	既存鉄部面 壁点検口	2.1	m2			
	SOP塗替	既存鉄部面 仕切スチール	0.6	m2			
	SOP塗替	既存木部面 額縁	10.2	m			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	躯体改修						
	(撤去)						
	スラブ コンクリート研り出し		0.7	m3			
	壁 鉄筋コンクリート撤去		2.2	m3			
	カッター入れ	コンクリート面	18.1	m			
	カッター入れ	モルタル・タイル面	59.8	m			
	(改修)						
	異形鉄筋	SD295A D13	100.0	kg			
	鉄筋加工組立		96.1	kg			
	鉄筋運搬		96.1	kg			
	鉄筋溶接	D13	252.0	か所			
	補強アングル	L-65×65×6 450×450	1.0	か所			
	普通コンクリート	Fc21 S18	0.6	m3			
	コンクリート打設手間		0.6	m3			
	普通型枠		3.8	m2			
	型枠運搬		3.8	m2			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	環境配慮改修						
	(撤去)						
	天井 アスベストラックス撤去	t=6 アスベスト含有	22.0	m2			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	発生材処理						
	発生材積込み	コンクリート類	5.5	m3			
	発生材積込み	内装材類	1.3	m3			
	発生材運搬	コンクリート類	3.6	m3			
	発生材運搬	陶磁器・ガラスくず	1.6	m3			
	発生材運搬	木材類	1.0	m3			
	発生材運搬	ボード類	0.2	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック	0.03	m3			
	発生材運搬	金属くず	0.4	m3			
	発生材運搬	アスベスト(成形板類)	0.1	m3			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A4	屋外トイレ						
1	直接仮設		1.0	式			
2	内装改修		1.0	式			
3	建具改修		1.0	式			
4	塗装改修		1.0	式			
5	躯体改修		1.0	式			
6	発生材処理		1.0	式			
	合計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修 個別	9.4	m2			
	墨出し	内部改修 複合	38.0	m2			
	養生	内部改修 個別	29.3	m2			
	養生	内部改修 複合	38.0	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修 個別	29.2	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修 複合	38.0	m2			
	内部足場	脚立足場	47.5	m2			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内装改修						
	(撤去)						
	ライニング 壁 コンクリートブロック撤去	t=100	13.0	m2			
	壁 後付板撤去		2.5	m2			
	上框撤去	木製 150×50	2.0	m			
	開口二方枠撤去	木製 H=2000	4.0	か所			
	トイレブース撤去		34.2	m2			
	鏡撤去	2600×600 木枠共	2.0	か所			
	照明ボックス撤去	木製 L=2600 150×180	2.0	か所			
	和便器撤去		9.0	か所			
	カッター入れ	モルタル・タイル面	35.1	m			
	(改修-床)						
	床 防汚性床シート	t=2 外部用	34.1	m2			
	床 モルタル	仕上	15.0	m2			
	床 モルタル	貼物下	35.9	m2			
	床 目地切	モルタル面	16.6	m			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床 高压洗浄	既存モルタル面	17.9	m2			
	床 高压洗浄	既存玉砂利洗い出し面	23.3	m2			
	汚垂石	W3020×D600 t=6	1.0	か所			
	取合シーリング	汚垂石	7.2	m			
	(改修-幅木・壁)						
	壁 100角半磁器質タイル		9.2	m2			
	壁 モルタル	タイル下	9.2	m2			
	壁 モルタル	塗装下	10.6	m2			
	壁 ケイカル板	t=6 突付	1.8	m2			
	壁 ケイカル板	t=6 塗装下	0.7	m2			
	壁 ケイカル板	t=8 塗装下	4.0	m2			
	ライニング 壁 コンクリートブロック	t=100	9.2	m2			
	壁 コンクリートブロック	t=150 片面化粧積み	11.0	m2			
	壁 木造下地		3.1	m2			
	壁 水洗い	既存タイル面	86.0	m2			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(改修-天井)						
	天井 化粧石膏ボード	準不燃 t=9.5 910×910 シフトーン	38.0	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	W=19 直張用 H<1500	38.0	m ²			
	吊ボルト受	C-125×50×20×3.2	51.9	m			
	吊ボルト受	L-65×65×6 L=100 1-M12	30.0	か所			
	天井廻り縁	塩ビ製	42.9	m			
	(改修-その他)						
	査摺	ステンレス W=40	3.4	m			
	ライニング面台	150×25 大理石本磨き	8.2	m			
	取合シーリング	面台	17.9	m			
	床下点検口	600角	2.0	か所			
	木製サッシ方立	T型 200+125×25	1.8	m			
	木製壁見切縁	25×25	18.8	m			
	木製壁見切縁	75×75	3.4	m			
	カーテンボックス	木製 150×60	19.6	m			
	木製梁	105×180	4.7	m			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	男子トイレ トイレブース	W2250×H2290	1.0	か所			
	男子・女子掃除具入 トイレブース	W1825×H2290	2.0	か所			
	女子トイレ トイレブース	W6425×H2290	1.0	か所			
	掃除具入 掃除具掛け棧木	L=400	4.0	か所			
	掃除具入 フック金物	掃除具掛け棧木用	12.0	か所			
	掃除具入 棚	W810×D200	1.0	か所			
	掃除具入 棚	W850×D200	1.0	か所			
	掃除具入 雑巾掛け	L=500	4.0	か所			
	補強木	t=25以上 小便器手摺用	1.4	m			
	補強木	25×120 洋便器手摺用	2.4	m			
	室名札	アクリル t=5 250×60 平付型 屋外用	1.0	か所			
	ピコサイン	ステンレス t=0.5 200×200 突出型 屋外用	2.0	か所			
	ピコサイン	カッティングシート	4.0	か所			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	建具改修						
	(改修)						
	<木製建具>						
	AD1 アルミフラッシュドア	W905×H2000	2.0	か所			
	AD2 アルミフラッシュドア	W805×H2000 ガラリ付	2.0	か所			
	<その他>						
	建具周囲シーリング		11.4	m			
	建具周囲防水モルタル詰		7.5	m			
	ガラスフィルム		23.00	m2			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	塗装改修						
	(改修-内部)						
	壁 EP塗	モルタル面	10.6	m2			
	壁 EP塗	ケイカル板面	4.7	m2			
	壁 EP塗替	既存リン吹付面	26.9	m2			
	SOP塗	木部面 サッシ方立	0.6	m2			
	SOP塗	木部面 カーテンボックス	4.1	m2			
	SOP塗	木部面 壁見切縁	22.2	m			
	SOP塗	木部面 掃除具掛け栈木	1.6	m			
	OS塗	木部面 木製梁	4.6	m			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	躯体改修						
	(撤去)						
	スラブ コンクリート研り出し		0.9	m3			
	カッター入れ	モルタル・タイル面	35.0	m			
	(改修)						
	異形鉄筋	SD295A D13	129.0	kg			
	鉄筋加工組立		124.0	kg			
	鉄筋運搬		124.0	kg			
	鉄筋溶接	D13	372.0	か所			
	補強アングル	L-65×65×6 600×600	2.0	か所			
	普通コンクリート	Fc21 S18	0.9	m3			
	コンクリート打設手間		0.9	m3			
	普通型枠		6.1	m2			
	型枠運搬		6.1	m2			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	発生材処理						
	発生材積込み	コンクリート類	3.2	m3			
	発生材積込み	内装材類	1.5	m3			
	発生材運搬	コンクリート類	2.2	m3			
	発生材運搬	陶磁器・ガラスくず	1.0	m3			
	発生材運搬	木材類	1.5	m3			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B1	トイレB(2階、1階(多目的トイレ))						
1	電灯コンセント設備工事	2階	1.0	式			
2	撤去工事	2階	1.0	式			
3	電灯コンセント設備工事	1階多目的トイレ	1.0	式			
4	撤去工事	1階多目的トイレ	1.0	式			
	合計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯コンセント設備工事	2階					
	ケーブル	EEF1.6-2C(コロガシ)	22.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-2C(PF管内)	4.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(コロガシ)	46.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(PF管内)	7.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(管内)	2.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C(コロガシ)	13.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C(PF管内)	15.0	m			
	ケーブル	PF16(隠蔽)	4.0	m			
	ケーブル	PF22(隠蔽)	22.0	m			
	メタルモール	MA	1.0	m			
	アウトレットボックス	四角 中浅 カバー付	16.0	個			
	アウトレットボックス	四角 大深 カバー付	4.0	個			
	スイッチボックス	1ヶ用	2.0	個			
	埋込コンセント	2P15Ax1+ET 金属P	6.0	個			
	LEDダウンライト	A	4.0	個			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	LEDダウンライト	B	13.0	個			
	LEDダウンライト	C	2.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	親器(8Aタイプ)	2.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子器(換気扇連動用)	7.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子器	2.0	個			
	操作ユニット	2回路用 ガードプレート(金属製)	2.0	個			
	埋込コンセント(将来用)	カバープレート 角1ヶ用 金属P	6.0	個			
	壁はつり	32φ	3.0	箇所			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	撤去工事	2階					
	ケーブル	VVF1.6-2C(コログシ) 再使用無し	15.0	m			
	ケーブル	VVF1.6-2C(管内) 再使用無し	2.0	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C(コログシ) 再使用無し	4.0	m			
	照明器具	蛍光灯 埋込FL40W-1 再使用無し	5.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1+1PL15A×1 再使用無	2.0	個			
	(運搬)						
	運搬費	蛍光管	1.0	台			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	電灯コンセント設備工事	1階多目的トイレ					
	ケーブル	EEF1.6-2C(コロガシ)	1.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(コロガシ)	1.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(管内)	1.0	m			
	LEDダウンライト	A	2.0	個			
	埋込コンセント	2P15Ax1+ET 金属P	1.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	換気扇遅れOFF機能付	1.0	個			
	操作ユニット	2回路用 ガートプレート(金属製)	1.0	個			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	撤去工事	1階多目的トイレ					
	ケーブル	VVF1.6-2C(コロガシ)	1.0	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C(コロガシ)	1.0	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C(管内)	1.0	m			
	照明器具	蛍光灯 直付20W-1 再使用無し	1.0	個			
	照明器具	蛍光灯 埋込40W-1 取外し・再取付	2.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1 +1PL15A×1 金属P 再使用無し	1.0	個			
	埋込コンセント	2P15A*1+ET 金属P	1.0	個			
	(運搬)						
	運搬費	蛍光管	1.0	台			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯コンセント設備工事						
	ケーブル	EEF1.6-2C(コロガシ)	17.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(コロガシ)	55.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(PF管内)	9.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(管内)	3.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C(コロガシ)	13.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C(PF管内)	9.0	m			
	ケーブル	PF22(隠蔽)	18.0	m			
	メタルモール	MA	2.0	m			
	アウトレットボックス	四角 中浅 カバー付	12.0	個			
	アウトレットボックス	四角 大深 カバー付	5.0	個			
	スイッチボックス	MA 1ヶ用	3.0	個			
	埋込コンセント	2P15Ax1+ET 金属P	4.0	個			
	LEDダウンライト	A	3.0	個			
	LEDダウンライト	B	11.0	個			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	LEDダウンライト	C	1.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	親器(8Aタイプ)	3.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子器(換気扇連動用)	2.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子器	3.0	個			
	操作ユニット	1回路用 ガートプレート(金属製)	1.0	個			
	操作ユニット	2回路用 ガートプレート(金属製)	2.0	個			
	埋込コンセント(将来用)	カバープレート 角1ケ用 金属P	5.0	個			
	壁はつり	32φ	2.0	箇所			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	撤去工事						
	ケーブル	VVF1.6-2C(コログシ)	27.0	m			
	ケーブル	VVF1.6-2C(管内)	5.0	m			
	アウトレットボックス	四角 中浅 カバー付	2.0	個			
	照明器具	蛍光灯 直付40W-1 再使用無し	6.0	個			
	照明器具	蛍光灯 埋込40W-1 再使用無し	2.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1+1PL15A×1 再使用無	2.0	個			
	(運搬)						
	運搬費	蛍光管	1.0	台			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯コンセント設備工事						
	ケーブル	EEF1.6-2C(コロガシ)	17.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-2C(PF管内)	3.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(コロガシ)	58.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(PF管内)	10.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C(コロガシ)	15.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C(PF管内)	13.0	m			
	ケーブル	PF16(隠蔽)	3.0	m			
	ケーブル	PF22(隠蔽)	22.0	m			
	アウトレットボックス	四角 中浅 カバー付	17.0	個			
	アウトレットボックス	四角 大深 カバー付	4.0	個			
	埋込コンセント	2P15Ax1+ET 金属P	4.0	個			
	LEDダウンライト	A	2.0	個			
	LEDダウンライト	B	12.0	個			
	LEDダウンライト	C	1.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	親器(8Aタイプ)	3.0	個			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	熱線センサー付自動スイッチ	子器(換気扇連動用)	2.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子器	3.0	個			
	操作ユニット	1回路用 ガードプレート(金属製)	1.0	個			
	操作ユニット	2回路用 ガードプレート(金属製)	2.0	個			
	埋込コンセント(将来用)	カバープレート 角1ヶ用 金属P	5.0	個			
	壁はつり	32φ	2.0	箇所			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	撤去工事						
	電線	IV1.6(管内) 再使用無し	64.0	m			
	電線管	19(隠蔽) 再使用無し	21.0	m			
	照明器具	蛍光灯 直付40W-1 再使用無し	4.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2+1PL15A×1 再使用無	2.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×1+ET 再使用無し	2.0	個			
	(運搬)						
	運搬費	蛍光管	1.0	台			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	電灯コンセント設備工事						
	ケーブル	EEF1.6-2C(コロガシ)	18.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-2C(管内)	5.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-2C(PF管内)	5.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(コロガシ)	59.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(管内)	5.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(PF管内)	2.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C(コロガシ)	19.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C(管内)	14.0	m			
	ケーブル	EM-CE8-4C(コロガシ)	1.0	m			
	ケーブル	EM-CE8-4C(管内)	33.0	m			
	ケーブル	PF16(隠蔽)	5.0	m			
	ケーブル	PF22(隠蔽)	2.0	m			
	メタルモール	MA	23.0	m			
	アウトレットボックス	四角 中浅 カバー付	8.0	個			
	アウトレットボックス	四角 大深 カバー付	2.0	個			
	スイッチボックス	1ヶ用	6.0	個			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋込防水スイッチ	1P15A×1 金属P	2.0	個			
	埋込コンセント	2P15Ax1+ET 金属P	4.0	個			
	LEDダウンライト	A	2.0	個			
	LEDダウンライト	B	12.0	個			
	LEDダウンライト	C	2.0	個			
	照明器具	LSS9-4-30	4.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	親器(8Aタイプ)	2.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子器	7.0	個			
	操作ユニット	1回路用 ガートプレート(金属製)	2.0	個			
	埋込コンセント(将来用)	カバープレート 角1ヶ用 金属P	5.0	個			
	分電盤		1.0	面			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	撤去工事						
	カバープレート	角1ヶ用	5.0	個			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事						
C1	トイレB		1.0	式			
C2	トイレC		1.0	式			
C3	トイレD		1.0	式			
C4	屋外トイレ		1.0	式			
C5	仮設費	高所作業車	1.0	台・日			
	合計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	床置床排水大便器	CFS498B,TCF5830AUS,YH701	6.0	組			
	床置床排水大便器	CFS498B,TCF5841AUP,YH701	1.0	組			
	壁掛壁排水自動洗浄小便器	UFS900R	4.0	組			
	アンダーカウンター式洗面器×3	L530×3,TLE28SA1A×3 TLDP2201JA×3	2.0	組			
	壁掛洗面器	L103A,TLE33SM6A TLDS2206JA,TL220D	1.0	組			
	掃除用流し	SK507,T130AUN13C,TK40P T9R,T8C	2.0	組			
	盗難防止形化粧鏡	YM4560AE	6.0	枚			
	化粧鏡	YM6090A	1.0	枚			
	マーブライトカウンター	ML50C1830DPA13L,M9P40×4	2.0	組			
	多用途用手すり L型	T112CL9,T110D3R×3	3.0	個			
	小便器用手すり	T112CU22,T110D3R×4	1.0	個			
	可動式手すり(はね上げ・ロック付)	T112HK7R,T110D17S	2.0	個			
	多用途用手すり I型	T112C10,T110D3R×2	1.0	個			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 20VB	50.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 25VB	1.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 32VB	6.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 40VB	6.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 65VB	1.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 20VD	2.0	m			
	保温工事		1.0	式			
	防食工事		1.0	式			
	機械はつり		1.0	式			
	水圧調査費		1.0	式			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事						
	汚水						
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 50VP	2.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 75VP	2.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 100VP	1.0	m			
	耐火二層管	便所 50FDVD	7.0	m			
	耐火二層管	便所 75FDVD	17.0	m			
	耐火二層管	便所 100FDVD	14.0	m			
	雑排水						
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 40VP	4.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 50VP	1.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 65VP	1.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 75VP	1.0	m			
	耐火二層管	便所 40FDVD	10.0	m			
	耐火二層管	便所 50FDVD	2.0	m			
	耐火二層管	便所 65FDVD	9.0	m			
	耐火二層管	便所 75FDVD	7.0	m			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	通気						
	耐火二層管	便所 40FDVD	1.0	m			
	耐火二層管	便所 50FDVD	5.0	m			
	耐火二層管	便所 65FDVD	8.0	m			
	床上掃除口	CLVS65	1.0	個			
	床上掃除口	CLVS75	1.0	個			
	床上掃除口	CLVS100	3.0	個			
	機械はつり		1.0	式			
	保温工事		1.0	式			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
4	換気設備工事						
	FE-2 排風機	消音形ストレートシロッコファン #1_1/4x450m3/hx100Pa	1.0	台			
	FE-3 排風機	消音形ストレートシロッコファン #1_1/4x500m3/hx100Pa	1.0	台			
	FV-1 ダクト用換気扇	低騒音形トイレ用 150φ x150m3/hx50Pa	1.0	台			
	fv-1 ダクト用換気扇	撤去復旧	1.0	台			
	スパイラルダクト	0.5mm×125mm 亜鉛鉄板	14.0	m			
	スパイラルダクト	0.5mm×150mm 亜鉛鉄板	3.0	m			
	スパイラルダクト	0.5mm×175mm 亜鉛鉄板	3.0	m			
	スパイラルダクト	0.5mm×200mm 亜鉛鉄板	21.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	吸込口	GVS 150×150	9.0	個			
	深形フード	200φ (SUS製・ガラリ・指定色仕上)	2.0	個			
	風量調整ダンパー	VD200	2.0	個			
	機械はつり		1.0	式			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	撤去工事						
	撤去工事						
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	衛生器具設備工事						
	床置床排水大便器	CFS498B,TCF5831AU,YH701	5.0	組			
	壁掛壁排水自動洗浄小便器	UFS900R	3.0	組			
	アンダーカウンター式洗面器×2	L582CS×2,TLE28SA1A×2 TLDP2201JA×2	2.0	組			
	掃除用流し	SK507,T130AUN13C,TK40P T9R,T8C	1.0	組			
	盗難防止形化粧鏡	YM4560AE	4.0	枚			
	マーブライツカウンター	ML60C1640CPA13W,M9P50A×3	1.0	組			
	マーブライツカウンター	ML60C1550CPA13W,M9P50A×3	1.0	組			
	多用途用手すり L型	T112CL9,T110D3R×3	2.0	個			
	小便器用手すり	T112CU22,T110D3R×4	1.0	個			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 20VD	28.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 25VD	8.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 32VD	5.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 40VD	1.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 65VD	1.0	m			
	機械はつり		1.0	式			
	水圧調査費		1.0	式			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事						
	汚水						
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 50VP	7.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 75VP	8.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 100VP	10.0	m			
	雑排水						
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 40VP	11.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 50VP	3.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 65VP	15.0	m			
	通気						
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 40VP	2.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 50VP	7.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 65VP	4.0	m			
	床上掃除口	CLVS65	2.0	個			
	床上掃除口	CLVS100	7.0	個			
	機械はつり		1.0	式			
	保温工事		1.0	式			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	換気設備工事						
	FE-1 排風機	消音形ストレートシロッコファン # 1_1/4x400m3/hx100Pa	2.0	台			
	スパイラルダクト	0.5mm×125mm 亜鉛鉄板	11.0	m			
	スパイラルダクト	0.5mm×150mm 亜鉛鉄板	3.0	m			
	スパイラルダクト	0.5mm×175mm 亜鉛鉄板	1.0	m			
	スパイラルダクト	0.5mm×200mm 亜鉛鉄板	2.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	吸込口	GVS 150×150	8.0	個			
	深形フード	150φ(SUS製・ガラリ・指定色仕上)	2.0	個			
	風量調整ダンパー	VD200	2.0	個			
	機械はつり		1.0	式			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	撤去工事						
	撤去工事						
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	衛生器具設備工事						
	床置床排水大便器	CFS498B,TC291,YH701	5.0	組			
	壁掛壁排水自動洗浄小便器	UFS900R	3.0	組			
	セルフリング式洗面器×2	LS351C×2,TLE28SA1A×2 TLDP2201JA×2	2.0	組			
	掃除用流し	SK507,T130AUN13C,TK40P T9R,T8C	1.0	組			
	盗難防止形化粧鏡	YM4560AE	4.0	枚			
	マーブライツカウンター	MLUAC1330CPA13L,M9P40A×3	2.0	組			
	多用途用手すり L型	T112CL9,T110D3R×3	2.0	組			
	小便器用手すり	T112CU22,T110D3R×4	1.0	個			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 20VD	35.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 25VD	7.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 32VD	6.0	m			
	機械はつり		1.0	式			
	水圧調査費		1.0	式			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事						
	汚水						
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 50VP	7.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 75VP	8.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 100VP	19.0	m			
	雑排水						
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 40VP	8.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 50VP	3.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 65VP	19.0	m			
	通気						
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 40VP	1.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 50VP	5.0	m			
	床上掃除口	CLVS65	2.0	個			
	床上掃除口	CLVS100	2.0	個			
	機械はつり		1.0	式			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
4	換気設備工事						
	FE-2 排風機	消音形ストレートシロッコファン #1_1/4x400m3/hx100Pa	1.0	台			
	FE-3 排風機	消音形ストレートシロッコファン #1_1/4x450m3/hx100Pa	1.0	台			
	スパイラルダクト	0.5mm×125mm 亜鉛鉄板	8.0	m			
	スパイラルダクト	0.5mm×150mm 亜鉛鉄板	1.0	m			
	スパイラルダクト	0.5mm×175mm 亜鉛鉄板	2.0	m			
	スパイラルダクト	0.5mm×200mm 亜鉛鉄板	6.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	吸込口	GVS 150×150	8.0	個			
	深形フード	200φ(SUS製・ガラリ・指定色仕上)	2.0	個			
	風量調整ダンパー	VD200	2.0	個			
	アルミパネル	t=3	4.0	枚			
	機械はつり		1.0	式			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	撤去工事						
	撤去工事						
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C4	屋外トイレ						
1	衛生器具設備工事		1.0	式			
2	給水設備工事		1.0	式			
3	排水設備工事		1.0	式			
4	撤去工事		1.0	式			
	合計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	床置床排水大便器	CFS498B,TC291,YH701	4.0	組			
	壁掛壁排水 自動洗浄小便器	UFS900R	3.0	組			
	台付自動水栓	TLE28SS1A,T7W41	4.0	個			
	掃除用流し	SK507,T130AUN13C TK40P,T9R,T8C	2.0	組			
	盗難防止形化粧鏡	YM4560AE	4.0	枚			
	マーブライトカウンター	MC30C2640チPA13W,M9P28A×5	1.0	組			
	マーブライトカウンター	MC30C1790チPA13W,M9P28A×3	1.0	組			
	多用途用手すり L型	T112CL9,T110D3R×3	2.0	個			
	小便器用手すり	T112CU22,T110D3R×4	1.0	個			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 20VB	7.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 20VD	19.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 25VD	10.0	m			
	保温工事		1.0	式			
	機械はつり		1.0	式			
	水圧調査費		1.0	式			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事						
	汚水						
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 50VP	12.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 75VP	11.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 100VP	10.0	m			
	雑排水						
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 40VP	8.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 50VP	7.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 100VP	6.0	m			
	通気						
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 50VP	8.0	m			
	床上掃除口	COA100	2.0	個			
	床排水トラップ	T5A50	2.0	個			
	保温工事		1.0	式			
	機械はつり		1.0	式			
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	撤去工事						
	撤去工事						
	小計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E	共通仮設費	積上げ分					
	仮囲い	ガードフェンス H=1.8	12.8	m			
	クロスゲート	W=3.0	1.0	か所			
	誘導員	1人×30日	10.0	日			
	合計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H	発生材処分費						
	トイレB						
	発生材処分	無筋コンクリート	0.5	m3			
	発生材処分	コンクリートブロック	0.8	m3			
	発生材処分	石	0.02	m3			
	発生材処分	陶磁器・ガラスくず	0.8	m3			
	発生材処分	木材類	1.4	m3			
	発生材処分	ボード類	0.4	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	0.1	m3			
	トイレC						
	発生材処分	無筋コンクリート	0.4	m3			
	発生材処分	コンクリートブロック	0.4	m3			
	発生材処分	石	0.02	m3			
	発生材処分	陶磁器・ガラスくず	1.1	m3			
	発生材処分	木材類	0.8	m3			
	発生材処分	ボード類	0.2	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	0.1	m3			

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	トイレD						
	発生材処分	無筋コンクリート	4.8	m3			
	発生材処分	コンクリートブロック	0.8	m3			
	発生材処分	陶磁器・ガラスくず	3.6	m3			
	発生材処分	木材類	1.0	m3			
	発生材処分	ボード類	0.2	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	0.03	m3			
	発生材処分	アスベスト(成形板類)	0.1	m3			
	屋外トイレ						
	発生材処分	無筋コンクリート	2.9	m3			
	発生材処分	コンクリートブロック	1.3	m3			
	発生材処分	陶磁器・ガラスくず	3.0	m3			
	発生材処分	木材類	1.5	m3			
	合計						

津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	有価物(スクラップ)						
	トイレB						
	スクラップ°	スチール H3	▲ 0.3	t			
	トイレC						
	スクラップ°	スチール H3	▲ 0.4	t			
	トイレD						
	スクラップ°	スチール H2	▲ 0.2	t			
	スクラップ°	スチール H3	▲ 0.4	t			
	スクラップ°	アルミ	▲ 0.03	t			
	スクラップ°	ステンレス	▲ 0.1	t			
	合計						