

# 設 計 書

起工年月日		工 事 概 要	○工事概要	
工事番号	令和8年度 起工 第 号		建築工事	1 式
施設名	津屋崎小学校		電気設備工事	1 式
施工位置	福津市 津屋崎8丁目 地内		機械設備工事	1 式
工事名	津屋崎小学校トイレ洋式化改修工事（2期工事）			
本工事費	円			
工事価格	円			
消費税相当額	円			

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	津屋崎小学校トイレ洋式化改修工事(2期工事)						
A	建築工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	機械設備工事		1.0	式			
	直接工事費 計						
D	共通仮設費		1.0	式			
E	共通仮設費	積上げ分	1.0	式			
F	現場管理費		1.0	式			
G	一般管理費等		1.0	式			
H	発生材処分費		1.0	式			
I	有価物(スクラップ)		1.0	式			
	工事価格						
J	消費税相当額	10%	1.0	式			
	総合計						



津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A1	トイレC						
1	直接仮設		1.0	式			
2	内装改修		1.0	式			
3	塗装改修		1.0	式			
4	躯体改修		1.0	式			
5	環境配慮改修		1.0	式			
6	発生材処理		1.0	式			
	合計						

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修 複合	61.1	m2			
	養生	内部改修 複合	61.1	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修 複合	61.1	m2			
	内部足場	脚立足場	61.1	m2			
	外部足場	枠組本足場 W600	62.4	m2			
	床養生	合板t=12	8.0	m2			
	仮設間仕切り下地	軽量鉄骨下地	35.6	m2			
	仮設間仕切り仕上	強化石膏ボードt=12.5 片面	35.6	m2			
	小計						

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内装改修						
	(撤去)						
	床 アスファルト防水撤去		2.2	m2			
	床 ビニル床シート撤去		2.3	m2			
	床 フローリング撤去	t=10.5 ナラ	6.0	m2			
	ビニル巾木撤去	H=100	14.7	m			
	ライニング 壁 コンクリートブロック撤去	t=100	6.4	m2			
	天井 有孔石膏ボード撤去	t=9.5	7.6	m2			
	軽量鉄骨天井下地撤去		60.0	m2			
	床目地棒撤去		2.2	m			
	床下点検口撤去	600角	2.0	か所			
	天井点検口撤去	450角	4.0	か所			
	トイレブース撤去		53.7	m2			
	アコーディオンカーテン撤去	W1200×H1880	2.0	か所			
	鏡撤去	1500×700	2.0	か所			
	鏡撤去	1700×700	2.0	か所			
	棚板撤去	W1500×D200	2.0	か所			

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	棚板撤去	W1700×D200	2.0	か所			
	SUS手洗撤去	W1500×D600×H800	2.0	か所			
	SUS手洗撤去	W1700×D600×H800	2.0	か所			
	和便器撤去		10.0	か所			
	カッター入れ	モルタル・タイル面	15.5	m			
	(改修-床)						
	床 防汚性床シート	t=2	58.4	m <sup>2</sup>			
	床 下地調整	貼物下	8.7	m <sup>2</sup>			
	床 コンクリート直均し	貼物下	49.7	m <sup>2</sup>			
	床 コンクリート直均し	汚垂石下	2.6	m <sup>2</sup>			
	汚垂石	W2200×D600 t=6	2.0	か所			
	取合シーリング	汚垂石	11.2	m			
	(改修-幅木・壁)						
	防汚性床シート立上	H=100	58.8	m			
	シート立上げ端部見切縁	アルミジョイナー	58.8	m			

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	幅木 R面面木入れ		58.8	m			
	ビニル巾木	H=100	14.7	m			
	壁 木製胴縁組	RC面 縦25×45@300 横25×45@910	56.6	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t=9.5 素地	10.6	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t=9.5 化粧板下	45.9	m2			
	壁 耐水合板	t=12 化粧板下 シーラー処理共	15.0	m2			
	壁 不燃化粧板	セラー t=3 ボード面 目地シーリング共	45.9	m2			
	壁 不燃化粧板	セラー t=3 合板面 目地シーリング共	15.0	m2			
	壁 不燃化粧板	セラー t=3 既存タイル面 目地シーリング共	71.9	m2			
	壁 不燃化粧板	セラー t=3 既存コンクリート面 目地シーリング共	1.9	m2			
	壁 不燃化粧板	セラー t=3 既存吹付タイル面 目地シーリング共	38.2	m2			
	壁出隅コーナー	アルミコーナー	29.4	m			
	壁 不陸調整	C-1 既存タイル面	71.9	m2			
	壁 不陸調整	C-1 既存コンクリート面	1.9	m2			
	壁 不陸調整	C-1 既存吹付タイル面	38.2	m2			
	軽量鉄骨壁下地	W=65 @300 ライニング	10.6	m2			
	軽量鉄骨壁下地	W=90 @300 ライニング	4.4	m2			

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65 W200×H200 四方	1.0	か所			
	(改修-天井)						
	天井 化粧石膏ボード	準不燃 t=9.5 910×910 シフトーン	60.0	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨天井下地	W=19 直張用 H<1500	60.0	m <sup>2</sup>			
	天井廻り縁	塩ビ製	85.8	m			
	軽量鉄骨天井下地開口補強	W=19 450×450	4.0	か所			
	(改修-その他)						
	沓摺	ステンレス W=40	4.0	m			
	ライニング面台	70×20 メラミンポストフォーム	4.9	m			
	ライニング面台	225×20 メラミンポストフォーム	5.2	m			
	ライニング面台	450×20 メラミンポストフォーム	3.8	m			
	耐水合板	t=12 W=70 面台下 棧木45×60共	4.9	m			
	耐水合板	t=12 W=225 面台下 棧木45×60共	5.2	m			
	耐水合板	t=12 W=450 面台下 棧木45×60共	3.8	m			
	取合シーリング	面台	32.1	m			

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床下点検口	600角	2.0	か所			
	天井点検口	アルミ 450×450	4.0	か所			
	壁点検口	アルミ 200角	1.0	か所			
	男子トイレ 隔て板	W1150×H2000	2.0	か所			
	男子トイレ掃除具入 トイレブース	W1530×H2000	2.0	か所			
	男子トイレ トイレブース	W3650×H2000 W230×H1210 窓塞ぎ用	2.0	か所			
	女子トイレ トイレブース	W4245×H2000	2.0	か所			
	女子トイレ トイレブース	W5755×H2000 W330×H1210 窓塞ぎ用	2.0	か所			
	掃除具入 掃除具掛け棧木	L=450	8.0	か所			
	掃除具入 フック金物	掃除具掛け棧木用	24.0	か所			
	掃除具入 棚	W780×D200	2.0	か所			
	掃除具入 棚	W800×D200	2.0	か所			
	掃除具入 雑巾掛け	L=600	8.0	か所			
	補強木	t=25以上 小便器手摺用	2.8	m			
	補強木	25×120 洋便器手摺用	4.8	m			
	ガラスフィルム		11.2	m <sup>2</sup>			
	ピクトサイン	アクリル t=5 200×200 突出型	4.0	か所			



津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	塗装改修						
	(改修-内部)						
	EP塗替	既存鉄部面 壁点検口	4.4	m <sup>2</sup>			
	EP塗替	既存木部面 額縁	32.9	m			
	SOP塗	木部面 掃除具掛け棧木	3.6	m			
	SOP塗替	既存鉄部面 開口三方枠	20.1	m			
	CL塗替	既存木部面 開口三方枠	20.0	m			
	小計						

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	躯体改修						
	(撤去)						
	スラブ コンクリート研り出し		1.1	m3			
	カッター入れ	モルタル・タイル面	46.0	m			
	(改修)						
	異形鉄筋	SD295A D10	327.0	kg			
	異形鉄筋	SD295A D13	168.0	kg			
	鉄筋加工組立		476.0	kg			
	鉄筋運搬		476.0	kg			
	鉄筋溶接	D13	456.0	か所			
	補強アングル	L-65×65×6 600×600	2.0	か所			
	普通コンクリート	Fc18N S18	2.6	m3			
	普通コンクリート	Fc21 S18	1.1	m3			
	コンクリート打設手間		3.7	m3			
	普通型枠		8.7	m2			
	型枠運搬		8.7	m2			



津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	環境配慮改修						
	(撤去)						
	天井 石綿ケイカル板撤去	t=5 アスベスト含有	52.3	m2			
	小計						

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	発生材処理						
	発生材積込み	コンクリート類	3.0	m3			
	発生材積込み	内装材類	2.6	m3			
	発生材運搬	コンクリート類	1.8	m3			
	発生材運搬	陶磁器・ガラスくず	0.9	m3			
	発生材運搬	木材類	2.2	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック	0.1	m3			
	発生材運搬	金属くず	0.3	m3			
	発生材運搬	アスベスト(成形板類)	0.3	m3			
	小計						

津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A2	トイレD						
1	直接仮設		1.0	式			
2	内装改修		1.0	式			
3	塗装改修		1.0	式			
4	躯体改修		1.0	式			
5	発生材処理		1.0	式			
	合計						

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修 複合	24.8	m2			
	養生	内部改修 複合	24.8	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修 複合	24.8	m2			
	内部足場	脚立足場	24.8	m2			
	床養生	合板t=12	6.4	m2			
	仮設間仕切り下地	軽量鉄骨下地	25.9	m2			
	仮設間仕切り仕上	強化石膏ボードt=12.5 片面	25.9	m2			
	小計						

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内装改修						
	(撤去)						
	床 長尺塩ビシート撤去		10.1	m <sup>2</sup>			
	ビニル巾木撤去	H=100	8.6	m			
	ライニング 壁 コンクリートブロック撤去	t=100	2.5	m <sup>2</sup>			
	天井 ケイカル板撤去	t=5	24.4	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨天井下地撤去		24.4	m <sup>2</sup>			
	天井点検口撤去	450角	1.0	か所			
	トイレブース撤去		25.5	m <sup>2</sup>			
	スクリーン撤去	トイレブース同仕様	4.5	m <sup>2</sup>			
	鏡撤去	1450×700 ステンレス枠共	1.0	か所			
	鏡撤去	1500×700 ステンレス枠共	1.0	か所			
	丸柱撤去	スチール φ76.3 H=2500 ダイノックシート貼	2.0	か所			
	SUS手洗撤去	W1450×D600×H800	1.0	か所			
	SUS手洗撤去	W1500×D600×H800	1.0	か所			
	和便器撤去		4.0	か所			
	カッター入れ	モルタル・タイル面	6.6	m			

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(改修-床)						
	床 防汚性床シート	t=2	23.8	m2			
	床 下地調整	貼物下	10.1	m2			
	床 コンクリート直均し	貼物下	13.7	m2			
	床 コンクリート直均し	汚垂石下	0.9	m2			
	汚垂石	W1500×D600 t=6	1.0	か所			
	取合シーリング	汚垂石	4.2	m			
	(改修-幅木・壁)						
	防汚性床シート立上	H=100	28.0	m			
	シート立上げ端部見切縁	アルミジョイナー	28.0	m			
	幅木 R面面木入れ		28.0	m			
	壁 木製胴縁組	RC面 縦25×45@300 横25×45@910	25.7	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t=9.5 素地	6.5	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t=9.5 化粧板下	19.2	m2			
	壁 耐水合板	t=12 化粧板下 シーラー処理共	6.5	m2			

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 不燃化粧板	セラール t=3 ホード面 目地シーリング共	19.2	m2			
	壁 不燃化粧板	セラール t=3 合板面 目地シーリング共	6.5	m2			
	壁 不燃化粧板	セラール t=3 既存タイル面 目地シーリング共	18.8	m2			
	壁 不燃化粧板	セラール t=3 既存吹付タイル面 目地シーリング共	19.4	m2			
	壁出隅コーナー	アルミコーナー	12.5	m			
	壁 不陸調整	C-1 既存タイル面	18.8	m2			
	壁 不陸調整	C-1 既存吹付タイル面	19.4	m2			
	軽量鉄骨壁下地	W=65 @300 ライニング	4.8	m2			
	軽量鉄骨壁下地	W=90 @300 ライニング	1.7	m2			
	(改修-天井)						
	天井 化粧石膏ホード	準不燃 t=9.5 910×910 シフトーン	24.4	m2			
	軽量鉄骨天井下地	W=19 直張用 H<1500	24.4	m2			
	天井廻り縁	塩ビ製	30.0	m			
	軽量鉄骨天井下地開口補強	W=19 450×450	2.0	か所			
	(改修-その他)						

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	沓摺	ステンレス W=40	2.0	m			
	ライニング面台	150×20 メラミンポストフォーム	6.0	m			
	耐水合板	t=12 W=150 面台下 桟木45×60共	6.0	m			
	取合シーリング	面台	13.6	m			
	天井点検口	アルミ 450×450	2.0	か所			
	木製額縁	25×50 サッシ	14.0	m			
	男子トイレ スクリーン	W1050×H2500 トイレブース同仕様	1.0	か所			
	男子トイレ 隔て板	W1050×H2500	1.0	か所			
	男子トイレ トイレブース	W5480×H2000	1.0	か所			
	女子トイレ スクリーン	W1000×H2500 トイレブース同仕様	1.0	か所			
	女子トイレ トイレブース	W2985×H2000	1.0	か所			
	女子トイレ トイレブース	W4875×H2000	1.0	か所			
	掃除具入 掃除具掛け桟木	L=450	4.0	か所			
	掃除具入 フック金物	掃除具掛け桟木用	12.0	か所			
	掃除具入 棚	W700×D200	1.0	か所			
	掃除具入 棚	W910×D200	1.0	か所			
	掃除具入 雑巾掛け	L=600	4.0	か所			

津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	補強木	t=25以上 小便器手摺用	1.4	m			
	補強木	25×120 洋便器手摺用	1.2	m			
	ヒコトサイン	t=5 200×200 平付型	3.0	か所			
	小計						

津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	塗装改修						
	(改修-内部)						
	EP塗	木部面 額縁	14.0	m			
	SOP塗	木部面 掃除具掛け棧木	1.8	m			
	CL塗替	既存木部面 開口三方枠	10.0	m			
	小計						

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	躯体改修						
	(撤去)						
	スラブ コンクリート研り出し		0.3	m3			
	カッター入れ	モルタル・タイル面	12.0	m			
	(改修)						
	異形鉄筋	SD295A D10	93.4	kg			
	異形鉄筋	SD295A D13	57.1	kg			
	鉄筋加工組立		145.0	kg			
	鉄筋運搬		145.0	kg			
	鉄筋溶接	D13	144.0	か所			
	普通コンクリート	Fc18N S18	0.7	m3			
	普通コンクリート	Fc21 S18	0.3	m3			
	コンクリート打設手間		1.0	m3			
	普通型枠		2.2	m2			
	型枠運搬		2.2	m2			



津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処理						
	発生材積込み	コンクリート類	1.0	m3			
	発生材積込み	内装材類	1.3	m3			
	発生材運搬	コンクリート類	0.5	m3			
	発生材運搬	陶磁器・ガラスくず	0.4	m3			
	発生材運搬	木材類	1.2	m3			
	発生材運搬	ボード類	0.1	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック	0.02	m3			
	発生材運搬	金属くず	0.1	m3			
	小計						





## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯コンセント設備工事	1階					
	ケーブル	EEF1.6-2C(コロガシ)	14.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-2C(PF管内)	4.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(コロガシ)	42.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(PF管内)	7.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(管内)	2.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C(コロガシ)	13.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C(PF管内)	12.0	m			
	ケーブル	PF16(隠蔽)	4.0	m			
	ケーブル	PF22(隠蔽)	19.0	m			
	メタルモール	MA	1.0	m			
	アウトレットボックス	四角 中浅 カバー付	15.0	個			
	アウトレットボックス	四角 大深 カバー付	3.0	個			
	スイッチボックス	1ヶ用	2.0	個			
	埋込コンセント	2P15Ax1+ET 金属P	6.0	個			

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	LEDダウンライト	A	4.0	個			
	LEDダウンライト	B	13.0	個			
	LEDダウンライト	C	2.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	親器(8Aタイプ)	2.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子器(換気扇連動用)	2.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子器	3.0	個			
	操作ユニット	2回路用 ガートプレート(金属製)	2.0	個			
	埋込コンセント(将来用)	カバープレート 角1ヶ用 金属P	6.0	個			
	壁はつり	32φ	1.0	箇所			
	小計						

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	撤去工事	1階					
	電線	IV1.6(管内) 再使用無し	58.0	m			
	電線管	19(隠蔽) 再使用無し	21.0	m			
	照明器具	蛍光灯 直付20W-1 再使用無し	2.0	個			
	照明器具	蛍光灯 直付40W-1 再使用無し	2.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1 再使用無	2.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1+1PL15A×1 再使用無	2.0	個			
	(運搬)						
	運搬費	蛍光管	1.0	台			
	小計						

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	電灯コンセント設備工事	2階					
	ケーブル	EEF1.6-2C(コロガシ)	14.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-2C(PF管内)	4.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(コロガシ)	42.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(PF管内)	7.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(管内)	2.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C(コロガシ)	13.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C(PF管内)	12.0	m			
	ケーブル	PF16(隠蔽)	4.0	m			
	ケーブル	PF22(隠蔽)	19.0	m			
	メタルモール	MA	1.0	m			
	アウトレットボックス	四角 中浅 カバー付	15.0	個			
	アウトレットボックス	四角 大深 カバー付	3.0	個			
	スイッチボックス	1ヶ用	2.0	個			
	埋込コンセント	2P15Ax1+ET 金属P	6.0	個			

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	LEDダウンライト	A	4.0	個			
	LEDダウンライト	B	13.0	個			
	LEDダウンライト	C	2.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	親器(8Aタイプ)	2.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子器(換気扇連動用)	2.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子器	3.0	個			
	操作ユニット	2回路用 ガートプレート(金属製)	2.0	個			
	埋込コンセント(将来用)	カバープレート 角1ヶ用 金属P	6.0	個			
	壁はつり	32φ	1.0	箇所			
	小計						

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	撤去工事	2階					
	電線	IV1.6(管内) 再使用無し	58.0	m			
	電線管	19(隠蔽) 再使用無し	21.0	m			
	照明器具	蛍光灯 直付20W-1 再使用無し	2.0	個			
	照明器具	蛍光灯 直付40W-1 再使用無し	2.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1 再使用無	2.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1+1PL15A×1 再使用無	2.0	個			
	(運搬)						
	運搬費	蛍光管	1.0	台			
	小計						



## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電灯コンセント設備工事						
	ケーブル	EEF1.6-2C(コロガシ)	11.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-2C(PF管内)	3.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(コロガシ)	37.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(管内)	2.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(PF管内)	4.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C(コロガシ)	11.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C(PF管内)	11.0	m			
	ケーブル	PF16(隠蔽)	3.0	m			
	ケーブル	PF22(隠蔽)	15.0	m			
	メタルモール	MA	1.0	m			
	アウトレットボックス	四角 中浅 カバー付	12.0	個			
	アウトレットボックス	四角 大深 カバー付	2.0	個			
	スイッチボックス	1ヶ用	2.0	個			

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋込コンセント	2P15Ax1+ET 金属P	3.0	個			
	LEDダウンライト	A	2.0	個			
	LEDダウンライト	B	10.0	個			
	LEDダウンライト	C	2.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	親器(8Aタイプ)	2.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子器(換気扇連動用)	2.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子器	1.0	個			
	操作ユニット	2回路用 ガードプレート(金属製)	2.0	個			
	埋込コンセント(将来用)	カバープレート 角1ケ用 金属P	5.0	個			
	壁はつり	32φ	2.0	箇所			
	小計						

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	撤去工事						
	電線	IV1.6(管内) 再使用無し	79.0	m			
	電線管	19(隠蔽) 再使用無し	30.0	m			
	照明器具	蛍光灯 DL 再使用無し	6.0	個			
	照明器具	蛍光灯 ブラケット 再使用無し	2.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2+1PL15A×1 再使用無	2.0	個			
	(運搬)						
	運搬費	蛍光管	1.0	台			
	小計						

津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事						
C1	校舎棟トイレC		1.0	式			
C2	校舎棟トイレD		1.0	式			
C3	仮設費	高所作業車	1.0	台・日			
	合計						



## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	床置床排水大便器	CFS498B,TC291,YH701	12.0	組			
	壁掛壁排水自動洗浄小便器	UFS900R	6.0	組			
	セルフリング式洗面器	LS351C×3,TLE28SA1A×3 TLDP2201JA×3	4.0	組			
	掃除用流し	SK507,T130AUN13C,TK40P,T9R T8C	4.0	組			
	盗難防止形化粧鏡	YM4560AE	12.0	枚			
	マーブライツカウンター	MLUAC1950DPA13L,M9P40A×4	2.0	組			
	マーブライツカウンター	MLUAC1950DPA13L,M9P40A×4	2.0	組			
	多用途用手すり L型	T112CL9,T110D3R×3	4.0	個			
	小便器用手すり	T112CU22,T110D3R×4	2.0	個			
	小計						

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 20VB	39.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 25VB	7.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 32VB	2.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 40VB	1.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 50VB	1.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 20VD	37.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 25VD	6.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 32VD	8.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 50VD	9.0	m			
	保温工事		1.0	式			
	防食工事		1.0	式			
	機械はつり		1.0	式			
	水圧調査費		1.0	式			
	小計						

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事						
	汚水						
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 50VP	7.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 75VP	12.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 100VP	14.0	m			
	耐火二層管	便所 50FDVD	2.0	m			
	耐火二層管	便所 65FDVD	3.0	m			
	耐火二層管	便所 75FDVD	11.0	m			
	耐火二層管	便所 100FDVD	11.0	m			
	雑排水						
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 40VP	12.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 50VP	10.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 65VP	6.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 100VP	16.0	m			
	耐火二層管	便所 40FDVD	10.0	m			
	耐火二層管	便所 50FDVD	3.0	m			
	耐火二層管	便所 65FDVD	4.0	m			

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	耐火二層管	便所 100FDVD	5.0	m			
	通気						
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 40VP	4.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 50VP	6.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 65VP	5.0	m			
	耐火二層管	便所 40FDVD	3.0	m			
	耐火二層管	便所 50FDVD	11.0	m			
	床上掃除口	CLVS65	2.0	個			
	床上掃除口	CLVS75	1.0	個			
	床上掃除口	CLVS100	12.0	個			
	機械はつり		1.0	式			
	保温工事		1.0	式			
	小計						

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
4	換気設備工事						
	FE-2 排風機	消音形ストレートシロッコファン # 1_1/4x400m3/hx100Pa	2.0	台			
	FE-3 排風機	消音形ストレートシロッコファン # 1_1/4x450m3/hx100Pa	2.0	台			
	スパイラルダクト	0.5mm×125mm 亜鉛鉄板	30.0	m			
	スパイラルダクト	0.5mm×150mm 亜鉛鉄板	2.0	m			
	スパイラルダクト	0.5mm×175mm 亜鉛鉄板	2.0	m			
	スパイラルダクト	0.5mm×200mm 亜鉛鉄板	5.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	吸込口	GVS 150×150	18.0	個			
	深形フード	200φ (SUS製・ガラリ・指定色仕上)	4.0	個			
	風量調整ダンパー	VD200	4.0	個			
	機械はつり		1.0	式			
	小計						

津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	撤去工事						
	撤去工事						
	小計						



## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	衛生器具設備工事						
	床置床排水大便器	CFS498B,TC291,YH701	5.0	組			
	壁掛壁排水自動洗浄小便器	UFS900R	2.0	組			
	アンダーカウンター式洗面器×2	L530×2,TLE28SA1A×2 TLDP2201JA×2	1.0	組			
	アンダーカウンター式洗面器×3	L530×3,TLE28SA1A×3 TLDP2201JA×3	1.0	組			
	掃除用流し	SK507,T130AUN13C,TK40P T9R,T8C	2.0	組			
	盗難防止形化粧鏡	YM4560AE	5.0	枚			
	マーブライトカウンター	ML60C1685DPA13W,M9P40×3	1.0	組			
	マーブライトカウンター	ML60C1825DPA13W,M9P40×4	1.0	組			
	多用途用手すり L型	T112CL9,T110D3R×3	2.0	個			
	小便器用手すり	T112CU22,T110D3R×4	1.0	個			
	洗浄便座	TCF5841AUP	1.0	個			
	小計						

津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 20VD	28.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 25VD	3.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 32VD	4.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 40VD	3.0	m			
	水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	便所 50VD	1.0	m			
	機械はつり		1.0	式			
	水圧調査費		1.0	式			
	小計						

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事						
	汚水						
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 50VP	4.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 75VP	9.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 100VP	9.0	m			
	雑排水						
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 40VP	9.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 50VP	11.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 75VP	8.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 100VP	1.0	m			
	通気						
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 40VP	9.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 50VP	4.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 65VP	1.0	m			
	床上掃除口	CLVS50	2.0	個			
	床上掃除口	CLVS75	1.0	個			
	床上掃除口	CLVS100	1.0	個			

津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機械はつり		1.0	式			
	保温工事		1.0	式			
	小計						

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
4	換気設備工事						
	FE-1 排風機	消音形ストレートシロッコファン # 1_1/4x350m3/hx100Pa	1.0	台			
	FE-2 排風機	消音形ストレートシロッコファン # 1_1/4x400m3/hx100Pa	1.0	台			
	スパイラルダクト	0.5mm×125mm 亜鉛鉄板	13.0	m			
	スパイラルダクト	0.5mm×150mm 亜鉛鉄板	1.0	m			
	スパイラルダクト	0.5mm×175mm 亜鉛鉄板	1.0	m			
	スパイラルダクト	0.5mm×200mm 亜鉛鉄板	5.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	吸込口	GVS 150×150	8.0	個			
	深形フード	200φ (SUS製・ガラリ・指定色仕上)	2.0	個			
	風量調整ダンパー	VD200	2.0	個			
	機械はつり		1.0	式			
	小計						

津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	撤去工事						
	撤去工事						
	小計						

津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E	共通仮設費	積上げ分					
	仮囲い	ガードフェンス H=1.8	34.8	m			
	クロスゲート	W=3.0	1.0	か所			
	誘導員	1人×10日	10.0	日			
	合計						

## 津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H	発生材処分費	(建築)					
	トイレC						
	発生材処分	無筋コンクリート	1.5	m3			
	発生材処分	コンクリートブロック	0.6	m3			
	発生材処分	陶磁器・ガラスくず	1.3	m3			
	発生材処分	木材類	2.2	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	0.1	m3			
	発生材処分	アスベスト(成形板類)	0.3	m3			
	トイレD						
	発生材処分	無筋コンクリート	0.7	m3			
	発生材処分	コンクリートブロック	0.3	m3			
	発生材処分	石	0.03	m3			
	発生材処分	陶磁器・ガラスくず	0.8	m3			
	発生材処分	木材類	1.2	m3			
	発生材処分	ボード類	0.1	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	0.02	m3			



津屋崎小学校トイレ改修工事

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	有価物(スクラップ)						
	トイレC						
	スクラップ°	スチール H3	▲ 0.8	t			
	スクラップ°	アルミ	▲ 0.01	t			
	スクラップ°	ステンレス	▲ 0.2	t			
	トイレD						
	スクラップ°	スチール H3	▲ 0.6	t			
	スクラップ°	ステンレス	▲ 0.1	t			
	合計						