

設 計 書

起工年月日		工 事 概 要	○工事概要 ・旧理科室を家庭科教室に改修する工事 一式
工事番号	令和 年度 起工 第 号		
施設名			
施工位置	福津市日蒔野4-11-2(福間南小学校) 地内		
工事名	福間南小学校家庭科教室改修工事		
本工事費	円		
工事価格	円		
消費税相当額	円		

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	福間南小学校家庭科室改修工事						
I	建築工事		1	式			
II	電気設備工事		1	式			
III	機械設備工事		1	式			
	計						
IV	共通仮設費		1	式			
V	現場管理費		1	式			
VI	一般管理費等		1	式			
	合 計						
	改め計						
VII	消費税相当額	10.00%	1	式			
	総 合 計						

福間南小学校家庭科室改修工事 名称		内容	数量	単位	単価	金額	備考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	内装改修工事		1.0	式			
3	ユニット工事		1.0	式			
4	解体撤去工事		1.0	式			
	I 計						

福間南小学校家庭科室改修工事							
	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設工事						
	壁養生		1.0	式			
	床養生・清掃片付け	養生シート（塩化ビニル）	127.0	m ²			
	1. 計						

福間南小学校家庭科室改修工事							
	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
2	内装改修工事						
	異形鉄筋溶接金網	D10 100×100 1m×2m	14.0	枚			
	鉄筋工		1.0	式			
	埋戻し	クラッシャーラン	29.0	m ²			
	床コンクリート	t=120	4.0	m ³			
	コンクリート均し		4.0	m ³			
	圧送費		1.0	式			
	養生・清掃		1.0	式			
	床下地モルタル	t=15	38.0	m ²			
	長尺床シート張り	t=2.0 防滑性床材 下地処理共	119.0	m ²			
	床見切り	「へ」の字ステンレス	4.0	m			
	2. 計						

福間南小学校家庭科室改修工事 名称		内容	数量	単位	単価	金額	備考
3	ユニット工事						
	児童用調理台	加熱機器別途 W1800×D900×H800	8.0	台			
	引出し戸棚 (3段)	両開き戸棚 ベース共 W900×D450×H2160	3.0	台			
	運搬据付費		3.0	台			
	3. 計						

福間南小学校家庭科室改修工事 名称		内容	数量	単位	単価	金額	備考
4	解体撤去工事						
	コンクリートカッター切	W=700	1.0	式			
	既存フローリング床撤去、処分	W=900	38.0	m ²			
	コンクリート研り		28.0	m ³			
	コンクリート搬出・積込み		28.0	m ³			
	コンクリート運搬・処分		28.0	m ³			
	工作台撤去搬出工事		8.0	台			
	囲いシート処分・清掃・片付け		1.0	式			
	4. 計						

福間南小学校家庭科室改修工事 名称		内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	電気設備工事						
	PF22 コンクリート打込み		95.0	m			
	PF28 コンクリート打込み		14.0	m			
	VVF2.0X3C		120.0	m			
	CVVS1.25X2C		38.0	m			
	ブルボックス	樹脂製 300×300×200	1.0	個			
	ブルボックス	樹脂製 150×150×100防水型	1.0	個			
	HIVE28露出配管		4.0	m			
	スイッチボックス1方向		1.0	個			
	アース付き防水型コンセント		1.0	個			
	メタルモールB型		6.0	m			
	メタルモールB型	スイッチボックス2個用	1.0	個			
	安全ブレーカー		6.0	個			
	給湯用電源		1.0	式			
	現場雑費		1.0	式			
	雑材消費費		1.0	式			
	計						

福間南小学校家庭科室改修工事 名称		内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	屋内・屋外排水設備工事						
	屋外小口径桝設置工	200-100 既設管～分岐 塩ビ蓋共	1.0	組			
	雑排水管	100	14.0	m			
	雑排水管	75	16.0	m			
	雑排水管	50	13.0	m			
	掃除口	100	1.0	組			
	掃除口	75	3.0	組			
	調理台、既設シンク排水接続工事		8.0	箇所			
	修正斫り・コマ穿孔工事		1.0	式			
	雑材・消耗品		1.0	式			
	計						

福間南小学校家庭科室改修工事 名称		内容	数量	単位	単価	金額	備考
2	屋内・屋外給水設備工事						
	屋外既設給水～新設給水管分岐工事		1.0	組			
	埋設ゲートバルブ設置工	GV25 BOX共 FRP製	1.0	組			
	給湯器用ボールバルブ設置工	GV25	1.0	組			
	給水管	25	18.0	m			
	給水管	20	34.0	m			
	調理台、給湯器、給水接続工事		9.0	箇所			
	修正斫り・コマ穿孔工事		1.0	式			
	通水・調整費		1.0	式			
	屋外給水管保温工事	ガルバリウム鋼板	1.0	式			
	雑材・消耗品		1.0	式			
	計						

福間南小学校家庭科室改修工事 名称		内容	数量	単位	単価	金額	備考
3	屋内・屋外給湯設備工事						
	給湯配管	25	10.0	m			
	給湯配管	20	34.0	m			
	調理台、給湯管接続工事		8.0	箇所			
	修正研り・コマ穿孔工事		1.0	式			
	屋外給湯管保温工事	ガルバリウム鋼板	1.0	式			
	雑材・消耗品		1.0	式			
	計						

福間南小学校家庭科室改修工事 名称		内容	数量	単位	単価	金額	備考
4	ガス設備工事						
	テーブルコンロ	PA-29B	8.0	台			
	32号給湯器	RUXC-A3200W	1.0	台			
	リモコン	MC-135	1.0	セット			
	配管カバー	WOP-8101	1.0	式			
	L P ガス容器収納庫	H20-W	1.0	台			
	ガスメーター	EY25MT	1.0	台			
	自動切換	AS8ZA	1.0	台			
	ガス配管部材費		1.0	式			
	ガス配管施工費		1.0	式			
	雑材費		1.0	式			
	計						

福間南小学校家庭科室改修工事		内容	数量	単位	単価	金額	備考
	名称						
5	土工事						
	屋外・屋内給排水掘削工事	復旧共 屋外機械 屋内人力	1.0	式			
	屋内・屋外管廻り良質土埋戻し		1.0	式			
	残土処理・処分		1.0	式			
	重機運搬費		1.0	式			
	安全対策費		1.0	式			
	養生・清掃工		1.0	式			
	雑材・消耗品		1.0	式			
	計						

