

設 計 書

起工年月日		工 事 概 要	○工事概要 校舎増築準備工事 倉庫棟・駐輪場新設工事 1式 職員室等改修工事 職員室拡張工事 1式 更衣室改修工事 1式 多目的ホール空調設置工事 1式
工事番号	令和8年度 起工 第 号		
施設名			
施工位置	福津市津屋崎1丁目5番16号（津屋崎中学校） 地内		
工事名	津屋崎中学校校舎増築準備・職員室等改修工事		
本工事費	円		
工事価格	円		
消費税 相当額	円		

	名称	内容	数量	单位	单価	金額	備考
	津屋崎中学校校舎増築準備・職員室等改修工事						
	校舎増築準備工事						
I	建築工事		1.0	式			
II	電気設備工事		1.0	式			
	職員室等改修工事						
I	建築工事		1.0	式			
II	電気工事		1.0	式			
III	機械工事		1.0	式			
	直接工事費						
IV	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費						
V	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
VI	一般管理費		1.0	式			
VII	産業廃棄物処分費		1.0	式			
	工事価格						
VIII	消費税相当額		1.0	式			
	総合計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
I	校舎増築準備工事 建築工事						
A	倉庫棟		1.0	式			
B	駐輪場1		1.0	式			
C	駐輪場2・3		2.0	式			
D	外構		1.0	式			
	I 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
II	電気設備工事						
A	倉庫棟		1.0	式			
	II 計						

	名称	内容	数量	单位	单価	金額	備考
	職員室等改修工事						
I	建築工事						
1.	直接仮設		1.0	式			
2.	建具改修		1.0	式			
3.	内装改修		1.0	式			
4.	塗装改修		1.0	式			
5.	発生材処理		1.0	式			
	建築工事.計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A	倉庫棟						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土、地業工事		1.0	式			
3	躯体工事		1.0	式			
4	防水工事		1.0	式			
5	左官工事		1.0	式			
6	金属製建具工事		1.0	式			
7	ガラス工事		1.0	式			
8	上屋工事		1.0	式			
9	内装工事		1.0	式			
	A 計						
	改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設工事						
	やり方		77.0	m ²			
	墨出し		77.0	m ²			
	養生		77.0	m ²			
	整理清掃		77.0	m ²			
	内部足場	脚立足場 H4.0m未満	77.0	m ²			
	外部足場	枠組本足場 W900 H12.0m未満	152.0	m ²			
	安全手すり	枠組本足場用	47.0	m			
	養生シート	防炎Ⅰ類	152.0	m ²			
	1 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
2	土、地業工事						
	根切	つぼ・布掘り	48.6	m ³			
	床付	つぼ・布掘り	28.6	m ²			
	埋戻し	発生土	26.4	m ³			
	残土処分	場外処分 運搬共	22.1	m ³			
	土工機械運搬		1.0	式			
	砕石地業	基礎下 再生クラッシュラン	2.9	m ³			
	砕石地業	土間下 再生クラッシュラン	10.4	m ³			
	土間下防湿層	ポリエチレンフィルム t0.15	104.0	m ²			
	2 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
3	躯体工事						
	捨てコンクリート	FC-18N S-15	1.4	m3			
	鉄筋コンクリート	基礎部 FC-21+S S-15	8.2	m3			
	鉄筋コンクリート	土間部 FC-21+S S-15	15.6	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン シュート打設	1.4	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 シュート打設	8.2	m3			
	コンクリート打設手間	土間コン シュート打設	15.6	m3			
	普通型枠損料	基礎部	54.6	m2			
	打放型枠損料(B種)	基礎部	5.7	m2			
	型枠運搬費	4t車	60.3	m2			
	打放し面補修	B種 ユーン処理共	5.7	m2			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	異形鉄筋	SD295 D10	0.8	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.2	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.2	t			
	鉄筋加工組立	RC造	1.1	t			
	鉄筋運搬費	4t車	1.1	t			
	鉄筋スクラップ控除	H2	▲ 0.1	t			
	溶接金網	φ 6-150×150	33.5	m2			
	アンカーボルト	W1/2×210	28.0	本			
	3 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
4	防水工事						
	建具廻りシーリング	MS-2 15X10	54.8	m			
	4 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
5	左官工事						
	床 コンクリート直均し仕上げ	直均し仕上げ 目地切	104.0	m ²			
	天端 コンクリート直均し仕上げ	直均し仕上げ W=180	25.4	m			
	5 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
6	金属製建具工事						
	SS1 手動式軽量シャッター	カラー鋼板 2588× 2779	1.0	か所			
	AD1 引違い戸	アルミ 1530× 2000	1.0	か所			
	AW1 引違い窓	アルミ 1560× 750	8.0	か所			
	6 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
7	ガラス工事						
	学校用強化ガラス	t4.0 2.18m2以下	10.9	m ²			
	ガラス清掃		10.9	m ²			
	ガラス留めシーリング	SR-1 10X10 片面数量	54.0	m			
	7 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
8	上屋工事						
	上屋プレハブ倉庫	W14000XD5500XH2769-3280 屋根、外壁、内装共	1.0	式			
	防球フェンス	W1800XH870	3.0	か所			
	防球フェンス取付金物	スチール溶融亜鉛メッキ PL-6曲げ加工 L-110X40 φ18穴付き	6.0	か所			
	防球フェンス取付金物	スチール溶融亜鉛メッキ PL-6曲げ加工 L-120X40 φ18穴付き	6.0	か所			
	8 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
9	内装工事						
	屋外倉庫BL200 スチール軽中量棚200kg/段	3560×600×2100 (天地共6枚)	9.0	か所			
	単有効5段 床固定・天つなぎ						
	9 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
B	駐輪場1						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土、地業工事		1.0	式			
3	躯体工事		1.0	式			
4	左官工事		1.0	式			
5	駐輪場工事		1.0	式			
	B 計						
	改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設工事						
	やり方		60.7	m ²			
	墨出し		60.7	m ²			
	養生		60.7	m ²			
	整理清掃		60.7	m ²			
	内部足場	脚立足場 H4.0m未満	60.7	m ²			
	1 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
2	土、地業工事						
	根切	つぼ・布掘り	31.8	m3			
	床付	つぼ・布掘り	15.8	m ²			
	埋戻し	発生土	17.6	m3			
	残土処分	場外処分 運搬共	14.2	m3			
	砕石地業	基礎下 再生クラッシュラン	1.6	m3			
	砕石地業	土間下 再生クラッシュラン	6.1	m3			
	2 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
3	躯体工事						
	鉄筋コンクリート	基礎部 FC-21+S S-15	6.5	m3			
	鉄筋コンクリート	土間部 FC-21+S S-15	9.1	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 シュート打設	6.5	m3			
	コンクリート打設手間	土間コン シュート打設	9.1	m3			
	普通型枠損料	基礎部	22.1	m2			
	型枠運搬費	4t車	22.1	m2			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	異形鉄筋	SD295 D10	0.2	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.1	t			
	鉄筋加工組立	RC造	0.3	t			
	鉄筋運搬費	4t車	0.3	t			
	鉄筋スクラップ控除	H2	▲ 0.01	t			
	3 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
4	左官工事						
	床 コンクリート直均し仕上げ	直均し仕上げ 目地切	60.7	m ²			
	4 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
5	駐輪場工事						
	駐輪場1	W15196XD3940XH2099 三協アルミ:サイクルポート[リンスラッシュ]同等	1.0	式			
	5 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
C	駐輪場2・3						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土、地業工事		1.0	式			
3	躯体工事		1.0	式			
4	左官工事		1.0	式			
5	駐輪場工事		1.0	式			
	C 計						
	改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設工事						
	やり方		35.4	m ²			
	墨出し		35.4	m ²			
	養生		35.4	m ²			
	整理清掃		35.4	m ²			
	内部足場	脚立足場 H4.0m未満	35.4	m ²			
	1 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
2	土、地業工事						
	根切	つぼ・布掘り	23.1	m3			
	床付	つぼ・布掘り	9.4	m ²			
	埋戻し	発生土	15.0	m3			
	残土処分	場外処分 運搬共	8.2	m3			
	砕石地業	基礎下 再生クラッシュラン	1.0	m3			
	砕石地業	土間下 再生クラッシュラン	3.5	m3			
	2 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
3	躯体工事						
	鉄筋コンクリート	基礎部 FC-21+S S-15	3.7	m3			
	鉄筋コンクリート	土間部 FC-21+S S-15	5.3	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 シュート打設	3.7	m3			
	コンクリート打設手間	土間コン シュート打設	5.3	m3			
	普通型枠損料	基礎部	16.2	m2			
	型枠運搬費	4t車	16.2	m2			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	異形鉄筋	SD295 D10	0.1	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.1	t			
	鉄筋加工組立	RC造	0.2	t			
	鉄筋運搬費	4t車	0.2	t			
	鉄筋スクラップ°控除	H2	▲ 0.01	t			
	3 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
4	左官工事						
	床 コンクリート直均し仕上げ	直均し仕上げ 目地切	35.4	m ²			
	4 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
5	駐輪場工事						
	駐輪場2・3	W15196XD2000XH2099 三協アルミ:サイクルポート[リンスラッシュ]同等	1.0	式			
	5 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
D	外構						
1	外構工事		1.0	式			
2	撤去工事		1.0	式			
3	産業廃棄物運搬費		1.0	式			
	D 計						
	改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	外構工事						
	アスファルト舗装	t50 路盤:再生クラッシュランt150共	187.9	m ²			
	コンクリート縁石	120X120X600 捨てコン、砕石共	20.5	m			
	U型側溝	U240XH240	14.5	m			
	U型側溝	U300CXH360	10.2	m			
	U型側溝	U450XH450	9.0	m			
	鋼製グレーチング蓋	U240用 歩道用	14.5	m			
	鋼製グレーチング蓋	U300用 6t	10.2	m			
	鋼製グレーチング蓋	U450用 歩道用	9.0	m			
	鋼製グレーチング蓋	300角用	1.0	か所			
	雨水柵	既製品 300型	1.0	か所			
	埋設VP管	φ 150	11.0	m			
	メッシュフェンス門扉	W8000XH2000 両開きW4000XH2000	1.0	か所			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	メッシュフェンス門扉基礎	400角 H600	2.0	か所			
	メッシュフェンス門扉基礎	550角 H700	2.0	か所			
	1 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
2	撤去工事						
	アスファルト舗装取り壊し	t50 路盤t150共	104.0	m ²			
	アスファルトカッター		40.5	m			
	車止めブロック取り壊し	600X200XH150	30.0	か所			
	側溝コンクリート取り壊し		1.3	m ³			
	捨てコンクリート取り壊し		0.3	m ³			
	地業取り壊し		1.6	m ³			
	メッシュフェンス撤去	W8000XH2500	1.0	か所			
	フェンス基礎コンクリート取り壊し	無筋	0.9	m ³			
	半タイヤ撤去	W250XH480XD950	1.0	か所			
	A 樹木伐採撤去	W2.0XH3.0 幹回りφ500	1.0	本			
	B 樹木伐採撤去	W5.0XH5.0 幹回りφ850	2.0	本			
	C 樹木伐採撤去	W4.0XH5.0 幹回りφ450	2.0	本			
	D 樹木伐採撤去	W5.0XH5.0 幹回りφ700	1.0	本			
	E 樹木伐採撤去	W5.0XH6.0 幹回りφ650	3.0	本			
	F 樹木伐採撤去	W5.0XH5.0 幹回りφ940	1.0	本			
	G 樹木伐採撤去	W5.0XH5.0 幹回りφ1200	1.0	本			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
3	産業廃棄物運搬費						
	発生材積込み	コンクリート類 機械	25.3	m3			
	発生材積込み	内装仕上材類 機械	33.0	m3			
	発生材運搬	アスファルト類	3.1	m3			
	発生材運搬	無筋コンクリート類	5.2	m3			
	発生材運搬	地業類	17.1	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック類	0.1	m3			
	発生材運搬	木くず(植栽)	32.9	m3			
	6 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A	倉庫棟						
1	電灯設備		1.0	式			
2	撤去工事		1.0	式			
	A 計						
	改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	電灯設備						
	電線	IE2.0	3.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C(管内)	23.7	m			
	ケーブル	EM-CE2.0-3C(管内)	30.5	m			
	ケーブル	EM-CE2.0-3C(FEP管内)	61.8	m			
	ケーブル	DV2.0-2R(架空)	15.0	m			
	電線管	HIVE16 露出	53.7	m			
	電線管	G16 露出	30.0	m			
	電線管	FEP30 埋設	30.5	m			
	照明器具	LSS10-4-65LN 取外し・再接続	8.0	台			
	開閉器盤	S-1	1.0	面			
	埋込スイッチ 1P15A×1	金属P	2.0	台			
	OB中浅	四角	1.0	個			
	露出スイッチボックス	1コ用 1方出	2.0	個			
	露出スイッチボックス	1コ用 2方出	1.0	個			
	プルボックス	200×200×100 WP-SUS	2.0	個			
	鋼管柱	9m	1.0	本			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	接地工事		2.0	か所			
	地中埋設標柱	鉄製	1.0	台			
	腕金	L=900	2.0	台			
	土工事	根切り	13.5	m ³			
	土工事	砂利	0.04	m ³			
	土工事	埋戻し	5.0	m ³			
	地中埋設シート	ダブル	30.0	m			
	監視カメラ		1.0	台			
	露出コンセント	2P15A×1	1.0	台			
	1 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
2	撤去工事						
	ケーブル	VVF1.6-3C(管内)	30.0	m			
	ケーブル	DV2.0-2R(架空)	15.0	m			
	電線管	G16 露出	30.0	m			
	高所作業車		1.0	日			
	1 計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	代価1 メッシュフェンス門扉基礎	400角 H600	1か所当り				
	根切	つぼ・布掘り	0.57	m3			
	床付	つぼ・布掘り	0.25	m ²			
	埋戻し	発生土	0.48	m3			
	残土処分	場外処分 運搬共	0.12	m3			
	砕石地業	基礎下 再生クラッシュラン	0.03	m3			
	基礎コンクリート	FC-18N S-15	0.10	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 人力	0.10	m3			
	普通型枠損料	基礎部	0.96	m2			
	型枠運搬費	4t車	0.96	m2			
	天端 コンクリート直均し仕上げ	直均し仕上げ	0.16	m ²			
	代価1 計						
	改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	代価2 メッシュフェンス門扉基礎	550角 H700	1か所当り				
	根切	つぼ・布掘り	0.88	m3			
	床付	つぼ・布掘り	0.42	m ²			
	埋戻し	発生土	0.63	m3			
	残土処分	場外処分 運搬共	0.25	m3			
	砕石地業	基礎下 再生クラッシュラン	0.04	m3			
	基礎コンクリート	FC-18N S-15	0.21	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 人力	0.21	m3			
	普通型枠損料	基礎部	1.54	m2			
	型枠運搬費	4t車	1.54	m2			
	天端 コンクリート直均し仕上げ	直均し仕上げ	0.30	m ²			
	代価2 計						
	改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	代価102 コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力	1m3当り				
	特殊作業員		0.26	人			
	その他	12-20%	1.00	式			
	代価102 計						
	改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	代価103 コンクリート打設手間	小型工作物 人力	1m3当り				
	特殊作業員		0.43	人			
	その他	12-20%	1.00	式			
	代価103 計						
	改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
IV	共通仮設費(積上げ分)						
	仮囲い	3か月 カラーフェンス H1.2m	221.0	m			
	パネルゲート	3か月 W6.0XH4.5	1.0	か所			
	交通誘導員		66.0	人			
	IV 計						
	改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1.	直接仮設						
	墨出し		1.0	式			
	養生		1.0	式			
	整理清掃後片付け		1.0	式			
	内部仕上足場		1.0	式			
	仮設間仕切り		1.0	式			
	直接仮設.計						
	改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
2.	建具改修						
	(改修)						
	<その他>						
	EP-G塗替え	鋼製建具面 工程B種 下地調整RB種	27.4	m ²			
	(撤去)						
	SD-3 ガリ付き額入遮音片開き戸撤去	W830×H2700 枠共	2.0	か所			
	WD-1 額入片開き戸撤去	W830×H2000 枠共	1.0	か所			
	SW-1 嵌め殺し窓撤去	W2000×H900 枠共	1.0	か所			
	ガラス撤去	厚4	1.3	m ²			
	ガラス撤去	厚5	1.8	m ²			
	ガラス撤去	厚8	1.8	m ²			
	建具改修.計						
	改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
3.	内装改修						
	(改修)						
	<床>						
	床 不陸調整	プライマー	36.6	m ²			
	ビニル床シート	t2.0 FS 無地 一般	36.6	m ²			
	床 合板貼	ラワン 1類 t5.5	2.2	m ²			
	床 複合フローリング*	なら t10.5 耐摩耗仕上	30.2	m ²			
	<幅木・壁>						
	ビニル幅木	H100	34.6	m			
	幅木	ナラ 2級 H100	23.8	m			
	壁 下地調整	目地処理	22.7	m ²			
	壁 ビニルクロス	不燃 既存合板面	22.7	m ²			
	壁 ビニルクロス	不燃 ボード面	75.3	m ²			
	壁 石膏ボード*	t12.5 継目処理 GL工法	59.2	m ²			
	壁 石膏ボード*	t12.5 継目処理 LGS面	19.6	m ²			
	壁 石膏ボード*	t12.5 下地張り LGS面	2.2	m ²			
	壁 音響調整板	t20.5 LGS面	2.2	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	65形 @300	2.6	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	65形 @450	2.2	m ²			
	間仕切内 グラスウール充填	t25 24kg/m3	2.2	m ²			

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
<天井>						
天井 吸音あなあき石膏ボード	t9.5 不燃紙裏打 突付け	23.2	m ²			
天井 化粧石膏ボード	t9.5 不燃トラバーチン	43.7	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形 H<1.5 @225	43.7	m ²			
下り壁 ビニルクロス	不燃 ボード面	0.5	m ²			
下り壁 石膏ボード	t12.5 継目処理	0.5	m ²			
軽量鉄骨下がり壁下地	19形 H470	1.1	m			
天井廻縁	塩ビ製	46.9	m			
<その他>						
ブライント	W1700×H2000	2.0	か所			
職員室 上下ホワイトボード 移設	2700×1800	1.0	か所			
職員室 戸棚 移設	3600×610×755	1.0	か所			
職員室 スチールロッカー 移設	300×515×1790	29.0	か所			
ピクトサイン	IJシート巻 300×300	3.0	か所			
(撤去)						
ビニル床シート撤去		0.8	m ²			
タイルカーペット撤去		18.0	m ²			
床フローリング撤去		29.7	m ²			
床 縁甲板撤去		3.3	m ²			
床 合板撤去		1.4	m ²			

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
畳撤去	一畳	8.0	枚			
床組撤去	ころばし	17.4	m ²			
木製幅木撤去	H100	59.1	m			
畳寄せ撤去		14.3	m			
雑巾摺撤去		5.0	m			
壁ボード撤去	一重張り	36.7	m ²			
壁ボード撤去	二重張り	78.3	m ²			
壁合板撤去	一重張り	36.2	m ²			
壁音響調整板撤去		34.8	m ²			
壁下地撤去	LGS	38.4	m ²			
天井ボード撤去	一重張り	46.6	m ²			
天井ボード撤去	二重張り	18.0	m ²			
天井合板撤去	一重張り	1.4	m ²			
天井下地撤去	LGS	66.0	m ²			
ブラインドボックス撤去		3.4	m			
カーテンレール撤去		1.7	m			
額縁撤去		12.2	m			
鴨居撤去		9.8	m			
床柱撤去		2.7	m			
上り框撤去		1.1	m			
枕棚撤去		0.6	m ²			
枕棚下地撤去		0.6	m ²			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
5.	発生材処理						
	発生材運搬	積込共	1.0	式			
	発生材処理		1.0	式			
	発生材処理.計						
	改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1.	電灯コンセント設備						
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C(コロガシ)	2.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C(管内)	9.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C(コロガシ)	5.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C(コロガシ)	15.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C(管内)	3.0	m			
	金属線ぴ	MA	12.0	m			
	スイッチボックス	MA 1個用	2.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2 金属プレート	1.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×1+ET 金属プレート	1.0	個			
	照明器具	C469-30	2.0	個			
	照明器具	再使用 J10-15	1.0	個			
	照明器具	再使用 C469-30	2.0	個			
	照明器具	再使用 C425-19	1.0	個			
	照明器具	再使用 C440-19	2.0	個			
	電線 撤去	再使用無し IV2.0(管内)	73.0	m			
	ケーブル 撤去	再使用無し VVF1.6-2C(コロガシ)	6.0	m			
	ケーブル 撤去	再使用無し VVF1.6-3C(コロガシ)	5.0	m			
	ケーブル 撤去	再使用無し VVF1.6-3C(PF管内)	3.0	m			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	埋込スイッチ 撤去	再使用無し 1P15A×2 金属プレート	3.0	個			
	埋込コンセント 撤去	再使用無し 2P15A×2 金属プレート	2.0	個			
	埋込コンセント 撤去	再使用無し 2P15A×1+ET 金属プレート	1.0	個			
	照明器具 撤去	保管 D3230 再使用有り	1.0	個			
	照明器具 撤去	再使用有り J10-15	1.0	個			
	照明器具 撤去	再使用有り C425-19	1.0	個			
	照明器具 撤去	再使用有り C440-19	2.0	個			
	照明器具 撤去	再使用有り C469-30	2.0	個			
	電灯コンセント設備.計						
	改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
2.	幹線動力設備						
	電線	EM-IE3.5°(管内)	40.0	m			
	電線	EM-IE8°(管内)	55.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5°-4C(管内)	94.0	m			
	ケーブル	EM-CE8°-4C(管内)	42.0	m			
	ケーブル	EM-CET14°(管内)	20.0	m			
	ケーブル	EM-CET60°(管内)	28.0	m			
	電線管	G28(露出塗装)	130.0	m			
	電線管	G36(露出塗装)	19.0	m			
	電線管	G54(露出塗装)	28.0	m			
	電動機その他用接続材	(F2W30)露出	9.0	か所			
	電動機その他用接続材	(F2W38)露出	1.0	か所			
	プルボックス	200*200*100 SUS.WP	3.0	個			
	プルボックス	400*400*300 SUS.WP	2.0	個			
	手元開閉器盤	S-1	1.0	個			
	電動機結線費	7.5kW以下	9.0	か所			
	手元開閉器盤	S-2	1.0	個			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
3.	構内外線設備						
	電線	EM-IE8°(コロガシ)	114.0	m			
	電線	EM-IE8°(管内)	22.0	m			
	ケーブル	EM-CET60°(コロガシ)	57.0	m			
	ケーブル	EM-CET60°(管内)	11.0	m			
	電線管	G54(露出)	11.0	m			
	メッセンジャーワイヤー	MW22°	50.0	m			
	コンクリート柱	10M	1.0	本			
	腕金	0.9	2.0	個			
	キュービクル改造		1.0	式			
	構内外線設備.計						
	改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
4.	自動火災報知設備						
	差動式スポット型感知器	再使用 2種 露出型	2.0	個			
	定温式スポット型感知器 撤去	再使用有り 2種 露出型	2.0	個			
	WE6Y 式スポット型感知器 撤去	再使用無し 特種 露出型	1.0	m			
	自動火災報知設備.計						
	改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1.	空調設備工事						
	ACP-5 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	床置形(FRV) ペアタイプ 輻射パネル 冷房能力 14.0(～16.0)kW 暖房能力 16.0(～18.0)kW 付属品共	8.0	台			
	バイパス回路		8.0	台			
	片面化粧カバー		8.0	台			
	反射板用化粧カバー		8.0	台			
	防護ネットセット		8.0	式			
	64系統集中コントローラー		1.0	式			
	集中コントローラーアドレス設定費		1.0	式			
	輻射パネル運転データ計測費		1.0	式			
	輻射パネル環境測定		1.0	式			
	熱源エアコン試運転調整費		1.0	式			
	床置据付架台		8.0	台			
	送料		1.0	式			
	機器支持金物		8.0	組			

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
ACP-3 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井カセット形(4方向タイプ)(CK-4) ヘアタイプ	1.0	台			
	冷房能力 14.0(～16.0)kW 暖房能力 16.0(～18.0)kW 付属品共					
冷媒用被覆銅管	屋内一般 液管 9.5φ 保温厚8t	24.0	m			
冷媒用被覆銅管	屋内一般 液管 15.9φ 保温厚20t	24.0	m			
空調ドレン用結露防止層付 硬質塩化ビニル管	屋内一般 25ACVP	15.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	屋外配管 25カラーVP	5.0	m			
保温工事	樹脂製化粧カバー	8.0	m			
保温工事	ステンレス製ラッキング	13.0	m			
渡り配線	EM-CEES-1.25° -2C 冷媒共巻	24.0	m			
集中リモコン配線	EM-CEES-1.25° -2C コロガシ	50.0	m			
集中リモコン配線	EM-CEES-1.25° -2C 管内	2.0	m			
個別リモコン配線	EM-CEES-1.25° -2C コロガシ	4.0	m			
個別リモコン配線	EM-CEES-1.25° -2C 管内	2.0	m			
一種金属製線ぴ	MMA	53.0	m			
空調設備.計						
改め						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	積上げ共通仮設						
	仮囲い	グリーンフェンス	68.0	m			
	交通誘導員		54.0	人			
	積上げ共通仮設-計						
	改め						