

設 計 書

起 工 年 月 日	年 月 日	工 事 概 要	○工事延長 L=15.0m ・ボックスカルバート本体工 L=9.0m ・自由勾配側溝設置工 L=6.0m ・鋼矢板圧入工 (L=10.0m) N=40.0枚 ・大型土のう工 N=77.0袋 ・アスファルト舗装工 A=115.0m² ・橋面防水工 (塗膜) A=20.0m² ・区画線工 N=1.0式 ・仮設工 N=1.0式
工 事 番 号	第 号		
路 線 名	宮司 2 8 号線 (三辻川 5 号橋)		
施 工 位 置	福津市 宮司 2 丁目 外 地内		
工 事 名	三辻川 5 号橋架替工事		
請 負 対 象 額	円		
工 事 価 格	円	要	
消費税等相当額	円		

令和 8 年度 実施 (金抜き) 設計書 (当初)

設計書番号				福 津 市 役 所		建設課	
単 価 情 報	単 価 区 分	実 施		諸 経 費 情 報	諸 経 費 区 分	公共 令和08年04月01日	
	単 価 適 用 地 区	北九州3:宗像市(除大島)、福津市			諸 経 費 工 種	河川・道路構造物工事	
	単 価 適 用 世 代	当 初			施 工 地 域 補 正	一般交通影響有り(2)-2	
		令和08年06月01日 公共			前 払 い	3 5 %を超え 4 0 %以下	
歩 掛 適 用 年 月 日		令和07年10月 公共		諸 経 費 調 整 区 分			
		当 初					適 用
河川・道路構造物工事01							
河川・道路構造物工事02							
工 事 価 格 計							
消 費 税 相 当 額							
工 事 費							
当 初 請 負 金 額				当 初 設 計 額			
変 更 請 負 金 額							
消 費 税 相 当 額							
工 事 費							

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川・道路構造物工事01	1	式				
河川・道路構造物工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川・道路構造物工事01	1	式				
ボックスカルバート布設(機械)工	1	式				
土工	1	式				
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	27	m3			P 1 号	
床掘り 土砂 標準	237	m3			P 2 号	
床掘り 土砂 小規模	0.3	m3			P 3 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	10	m3			P 4 号	
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	185	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	0.1	m3			P 6 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	2	m3			P 7 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	19	m3			P 8 号	
基面整正	46	m2			P 9 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
真砂土 地山状態	204	m3				
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	249	m3			P 10 号	
残土等処分	249	m3			施 1 号	
函渠工	1	式				
ボックスカルバート本体工 B2800×H2100	9	m			単 1 号	
マットレス工 Box下部	103	m2			単 2 号	
底版コンクリート	1	式			単 3 号	
地覆工	1	式			単 4 号	
防護柵工 Gr-C-2B(パイプ付)	6.8	m			単 5 号	
すり付け工 躯体部	1	式			単 6 号	
すり付け工 基礎部	1	式			単 7 号	
マットレス工 U型水路下部	103	m2			単 8 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水工	1	式				
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下	2	m			施 2 号	
張出コンクリート W=700	2	m			単 9 号	
蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500	2	枚			施 3 号	
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下	4	m			施 4 号	
水止め用コーピン 40/45×50×1000	4	本				
張出コンクリート W=800	4	m			単 10 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下	4	枚			施 5 号	
コンクリート壁（自由勾配側溝 ） T=150	1	箇所			単 11 号	
コンクリート壁（自由勾配側溝 ） T=150	1	箇所			単 12 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径128mm以上160mm未満	1	孔			P 11 号	
暗渠排水管 据付 直管 100mm	16	m			P 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
暗渠排水管 据付 直管 150mm	4.3	m			P 13 号	
暗渠排水管 据付 直管 250mm	2.5	m			P 14 号	
舗装工	1	式				
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	93	m2			P 15 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	95	m2			P 16 号	
塗膜系防水 新設 施工規模200m2未満	20	m2			施 6 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	20	m2			P 17 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	16	m			施 7 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	6	m			施 8 号	
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-201 施工規模100m2未満	87	m2			施 9 号	
付属施設工	1	式				
地先境界ブロック設置	1.8	m			単 13 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車止めバリカー W1000×H800	6	箇所			単 14 号	
防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無	2	m			施 10 号	
仮設工	1	式				
仮設材(鋼矢板)(埋設) 当初より撤去しない場合	24	t			施 11 号	
鋼矢板圧入(25<Nmax 50)(ウォーターカット使用) 陸上施工 鋼矢板 型 圧入長10m	40	枚			施 12 号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板 型	1	回			施 13 号	
ガス切断 鋼矢板	40	箇所			施 14 号	
スクラップ	2.4	t				
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下	77	袋			施 15 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	77	袋			施 16 号	
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 17 号	
ポンプ運転 常時排水 排水量0以上120m3/h未満		日			施 18 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物撤去工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 18 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	9	m			P 19 号	
泥水処分・運搬費 無機汚泥・4t車	1	m3				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	54	m2			P 20 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	39	m2			P 21 号	
構造物切断工 (下流部)	1	箇所			単 15 号	
構造物切断工 (上流部)	1	箇所			単 16 号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	2	m3			施 19 号	
暗渠排水管 撤去 直管 50～150mm	6	m			P 22 号	
暗渠排水管 撤去 直管 200～400mm	3	m			P 23 号	
歩車道境界ブロック撤去 処分	3	m			P 24 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-A,B,C-4E	4	m			施 20 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	30	m3			施 21 号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	2	m3			施 19 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	2	m3			P 25 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	36	m3			P 26 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	5	m3			P 27 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)北九州県土管内(旧宗像土木)	2	m3				
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)北九州県土管内(旧宗像土木)	36	m3				
産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (積算単価)北九州県土管内(旧宗像土木)	5	m3				
仮設費	1	式				
交通誘導警備員 B	66	人日			施 22 号	
直接工事費計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回)片道 製品長12m以内	24	t			施 25 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸	24	t			施 26 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川・道路構造物工事02	1	式				
仮設工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	150	m3			P 8 号	
山ずり 0～300mm内外	150	m3				
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	150	m3			P 28 号	
遮水シート	252	m2				
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	227	m3			P 10 号	
残土等処分	227	m3			施 1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
役務費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土地借上料 借上2ヶ月 宅地見込地・農地と同等	1	式			施 27 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三辻川5号橋架替工事

【 第 1 号 単価表 】						
ボックスカルバート本体工 B2800×H2100					9	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ボックスカルバート据付工（縦連結） 基礎砕石+均しコンクリート	9	m			単 17 号	
ボックスカルバート B2800×H2100×L1000 T-25 製品番号1	1	個				
ボックスカルバート B2800×H2100×L1000 T-25 製品番号2	1	個				
ボックスカルバート B2800×H2100×L1000 T-25 製品番号3	1	個				
ボックスカルバート B2800×H2100×L1000 T-25 製品番号4.5	1	個				
ボックスカルバート B2800×H2100×L1000 T-25 製品番号6	1	個				
ボックスカルバート B2800×H2100×L1000 T-25 製品番号7	1	個				
ボックスカルバート B2800×H2100×L1000 T-25 製品番号8	1	個				
ボックスカルバート B2800×H2100×L1000 T-25 製品番号9	1	個				
PC鋼棒 Φ13mm	32	m				
定着金具 Φ13mm用	24	組				
計						

三辻川5号橋架替工事

【 第 1 号 単価表 】 (続 き) ボックスカルバート本体工 B2800×H2100 9 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単位当たり						

三辻川 5 号橋架替工事

【 第 2 号 単価表 】						
マットレス工 Box下部				103	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
敷設工	103	m2			単 18 号	
ジオテキスタイル GT650-1 引張強さ：650 k N / m	103	m2				
固定ピン AD-D10*200	41	本				
再生クッション RC40	19	m3				
計						
単位当たり						

三辻川 5 号橋架替工事

【 第 3 号 単価表 】 底版コンクリート 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20高炉W/C60%	3	m3			P 29 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.8	m2			P 30 号	
溶接金網 丸鉄線 径6.0×150×150mm	25	m2				
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	25	m2			P 31 号	
計						
単位当たり						

三辻川 5 号橋架替工事

【 第 4 号 単価表 】 地覆工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-25高炉W/C55%	1	m3			P 32 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4	m2			P 33 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.07	t			施 23 号	
計						
単位当たり						

三辻川 5 号橋架替工事

【 第 5 号 単価表 】						
防護柵工 Gr-C-2B(パイプ付)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール Gr-C-2B(パイプ付)	1	m				
防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無	1	m			施 24 号	
計						
単位当たり						

三辻川 5 号橋架替工事

【 第 6 号 単価表 】						
すり付け工 躯体部						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-25高炉W/C55%	9	m3			P 34 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	32	m2			P 33 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.28	t			施 23 号	
計						
単位当たり						

三辻川 5 号橋架替工事

【 第 7 号 単価表 】 すり付け工 基礎部						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	2	m3			P 35 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			P 30 号	
計						
単位当たり						

三辻川 5 号橋架替工事

【 第 8 号 単価表 】						
マットレス工 U型水路下部						108 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
敷設工	103	m2			単 18 号	
ジオテキスタイル GT150-1 引張強さ：150 k N / m	103	m2				
固定ピン AD-D10*200	32	本				
再生クッション RC40	12	m3				
計						
単位当たり						

三辻川 5 号橋架替工事

【 第 9 号 単価表 】						
張出コンクリート W=700 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-25高炉W/C55%	1	m3			P 34 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			P 33 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.05	t			施 23 号	
計						
単位当たり						

三辻川 5 号橋架替工事

【 第 10 号 単価表 】 張出コンクリート W=800 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-25高炉W/C55%	1	m3			P 34 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			P 33 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.05	t			施 23 号	
計						
単位当たり						

三辻川 5 号橋架替工事

【 第 11 号 単価表 】

コンクリート壁（自由勾配側溝 ） T=150

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.8	m3			P 36 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	8	m2			P 37 号	
計						
単位当たり						

三辻川 5 号橋架替工事

【 第 12 号 単価表 】						
コンクリート壁（自由勾配側溝 ） T=150					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.7	m3			P 36 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	8	m2			P 37 号	
計						
単位当たり						

三辻川 5 号橋架替工事

【 第 13 号 単価表 】

地先境界ブロック設置

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600)	10	m			P 38 号	
計						
単位当たり						

三辻川 5 号橋架替工事

【 第 14 号 単価表 】 車止めバリカー W1000×H800 10箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車止め（門型・横棧・蓋・錠付） W1000×H800	10	本				
基礎砕石 7.5cm以下	1	m2			P 39 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%	0 2	m3			P 40 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	5	m2			P 37 号	
計						
単位当たり						

三辻川 5 号橋架替工事

【 第 15 号 単価表 】 構造物切断工 （下流部） 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コアドリル穿孔工 乾式：φ 75	1 3	m				
コアドリル穿孔工 乾式：φ 130	2 2	m				
ウォールソー切断工 乾式（t=300）	1 3	m				
ワイヤーソー切断工 乾式	1 4	m2				
計						
単位当たり						

三辻川 5 号橋架替工事

【 第 16 号 単価表 】 構造物切断工 （上流部） 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コアドリル穿孔工 乾式：φ75	1.3	m				
コアドリル穿孔工 乾式：φ130	2.2	m				
ウォールソー切断工 乾式（t=300）	1.2	m				
ワイヤーソー切断工 乾式	1.4	m ²				
計						
単位当たり						

三辻川 5 号橋架替工事

【 第 17 号 単価表 】 ボックスカルバート据付工（縦連結） 基礎碎石+均しコンクリート 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ラッパ・クレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 70t吊 排ガス 2014年規制		日				
基礎碎石		%				
均しコンクリート		%				
諸経費		%				
計						
単位当たり						

三辻川 5 号橋架替工事

【 第 18 号 単価表 】 敷設工						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】

残土等処分

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
残土等処分	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 自由勾配側溝 制約無 L =2000mm1000kg/個以下 昼間	10	m				
自由勾配側溝 300×1100×2000	5	個				
生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下	0.663	m3				
生コンクリート 24-8-20又は25(高炉)W/C55%以下	0.779	m3				
再生クッション RC40	1.5	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】

蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 蓋版 制約無 コンクリート製・鋼製 40 kg/枚昼間	1	枚				
自由勾配側溝蓋縦断用T-25 普通型300用L=500	1	個				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 自由勾配側溝 制約無 L =2000mm1000超え2000kg/個以下 昼	10	m				
自由勾配側溝 300×1200×2000	5	個				
生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下	0.716	m3				
生コンクリート 24-8-20又は25(高炉)W/C55%以下	0.738	m3				
再生クッション RC40	1.62	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】

蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 蓋版 制約無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚昼間	1	枚				
蓋版 FRC集水樹蓋	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【第 6 号 施工単価表】

塗膜系防水 新設 施工規模200m2未満

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋面防水工 塗膜系防水 新設	100	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【第7号 施工単価表】

区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置工 [熔融式手動] 供用区間 実線 15cm制約無昼間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 熔融式 ガラスビーズ 15-18% 白	570	kg				
ガラスビーズ JISR3301	25	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	25	kg				
軽油(ハトール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】

区画線設置 熔融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置工 [熔融式手動] 供用区間 破線 15cm制約無昼間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 熔融式 ガラスビーズ 15-18% 白	570	kg				
ガラスビーズ JISR3301	25	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	25	kg				
軽油(ハトール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】

樹脂系すべり止め舗装工 RPN-201 施工規模100m2未満

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-201	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール設置工 塗装品・土中建込 Gr-C-4E	1	m				
ガードレール 土中建込・塗装品Gr-C-4E	-1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】

仮設材(鋼矢板)(埋設) 当初より撤去しない場合

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材 市中価格 鋼矢板	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】

鋼矢板圧入(25 < Nmax 50)(ウォータージェット使用) 陸上施工 鋼矢板 型 圧入長10m

10 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
とび工		人				
油圧式杭圧入引抜機運転 エンジン式ユニット800kN		日				
杭打ち用ウォータージェット運転 エンジン式 14.7MPa 325 l/min		日				
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型25t吊		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板 型

1 回 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
とび工		人				
油圧式杭圧入引抜機運転 エンジン式ユニット800kN		日				
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型25t吊		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
ガス切断 鋼矢板						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
溶接工		人				
普通作業員		人				
酸素ガス ボンベ	0.63	m3				
アセレンガス ボンベ	0.26	kg				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【第15号 施工単価表】

大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
大型土のう 容量1.0m3	10	袋				
改良土 地山状態	10	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 如-ラ型・後方超小旋回型 山0.45m3		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】

大型土のう撤去 設置作業半径6m以下

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 如-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】

ポンプ設置・撤去

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】

ポンプ運転 常時排水 排水量0以上120m3/h未満

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m		日				
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋構造物 制約無 機械機労昼間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-A,B,C-4E

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール撤去工 土中建込 A、B、C種 支柱間隔4m	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
無筋構造物 制約無 機械機労昼間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【第22号施工単価表】

交通誘導警備員B

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				
異形棒鋼 SD345 D13 (市中)	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール設置工 塗装品・コンクリート建込 Gr-C-2B	1	m				
ガードレール コンクリート建込・塗装品Gr-C-2B	-1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬(1 車 1 回) 片道 製品長12m以内

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	1	t				
計						
単位当たり						

福津市

【 第 27 号 施工単価表 】

土地借上料 借上2ヶ月 宅地見込地・農地と同等

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土地借上料	1	式				
計						
単位当たり						